

SHOA

PUB. 3500

ENERO DE 2012

Avisos 1 al 7

BOLETÍN DE NOTICIAS A LOS NAVEGANTES Nº 01

Publicación mensual del Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada de Chile

SECCIONES:

I	Correcciones que afectan a las cartas y publicaciones del SHOA	Pág. 3
II	Lista de avisos temporarios vigentes correspondientes a la costa de Chile	Pág. 7
II-A	Avisos especiales vigentes correspondientes a la costa de Chile	Pág. 9
III	Índice numérico de cartas náuticas de papel, cartas náuticas electrónicas y publicaciones afectadas por los Boletines de Noticias a los Navegantes	Pág. 16



IMPORTANTE

Se solicita a los Comandantes de Unidades, Capitanes de Alta Mar de naves de la Marina Mercante, Capitanes de naves de la Marina de Pesca, Capitanes de embarcaciones deportivas, Prácticos de Canales y Puerto y Autoridades Marítimas, que comuniquen por la vía más rápida, directamente al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), toda información que afecte a la navegación en las costas y canales australes; como por ejemplo, denuncios de rocas o bajos fondos, derrelictos, obstrucciones, faros y boyas apagados, boyas fuera de su sitio, errores u omisiones en cartas y publicaciones o cualquier otra novedad que constituya un peligro a la navegación.

Para lo anterior, el SHOA cuenta con un formulario adjunto a este Boletín y un formulario electrónico, al cual se accede a través de www.shoa.mil.cl (Formulario de Novedades Hidrográficas y Experiencias de Navegación), para que las informaciones que afecten a la navegación lleguen en forma oportuna a las autoridades correspondientes.

Asimismo, toda información que afecte a la señalización marítima debe comunicarse, además, a la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas, dependiente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a través de las Gobernaciones Marítimas, Capitanías de Puerto o Alcaldías de Mar.

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile

Errázuriz 254 • Playa Ancha • Casilla 324 • Valparaíso • Chile • Fono: 56-32-2266666 • Fax: 56-32-2266542 • Correo electrónico: shoa@shoa.cl • www.shoa.mil.cl

INFORMACIONES GENERALES

- 1.— Los arrumbamientos son verdaderos y se cuentan de 000° a 360°, a partir del norte y en el sentido del movimiento de las agujas del reloj. Las sondas están referidas al nivel de la mayor bajamar de sicigias, estando la Luna en el perigeo.

La letra (P) o (T), que sucede al número de un aviso, lo identifica como preliminar o temporario, respectivamente.
- 2.— Los radioavisos náuticos relacionados con luces inauguradas o apagadas, anomalías en las señales luminosas, radiofaros o boyas ciegas del litoral, como asimismo aquellos denunciando peligros o dando informaciones de interés a la navegación, ocasionales o definitivos, se transmitirán por radio diariamente. No se incluyen, anomalías en balizas ciegas, luces de muelles, enfilaciones de fondeo y balizamiento fluvial y lacustre.
- 3.— En los radioavisos náuticos dejará de figurar una información o anomalía, cuando:
 - a) Haya perdido su vigencia o esté subsanado, procediéndose a la cancelación del aviso, según el caso.
 - b) Atendiendo a su naturaleza, se haya dispuesto su difusión en este Boletín, ya sea como aviso temporario o bien definitivo.
- 4.— Los avisos temporarios, junto con aparecer en este Boletín, se agregan, con un texto abreviado a la Lista de Avisos Temporarios Vigentes de la Sección II, para su control.
- 5.— Cuando en la Lista de Avisos Temporarios Vigentes de este Boletín, aparezca al lado de uno de ellos la palabra “CANCELADO”, significará que la anomalía ha sido solucionada o bien, que la información, ha perdido su vigencia.
- 6.— Toda información que afecte a las cartas y publicaciones náuticas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, y que no constituya peligro a la navegación, deberá comunicarse a este Servicio en forma directa, por la vía que corresponda a la importancia y naturaleza de la información proporcionada, acompañando todos los detalles necesarios para su mejor evaluación.
- 7.— Cuando se comuniquen denuncios relacionados con señales luminosas o boyas ciegas, junto al nombre de la señal afectada, deberá indicarse el número de orden que le corresponda en la “Lista de Faros”. Todo lo anterior con copia informativa a las respectivas Gobernaciones Marítimas bases. Además, para agilizar la tramitación del denuncia, el Servicio de Señalización Marítima cuenta con un correo electrónico para enviar la información a: faroapagado@directemar.cl
- 8.— Los sectores de visibilidad de una luz son “para el Navegante”, esto es desde el mar hacia la luz y en el sentido del movimiento de las agujas del reloj.
- 9.— En toda información hidrográfica para señalar un punto determinado en la carta, por ejemplo la ubicación de un bajo fondo, roca, arrecife, nueva luz, etc., se deberá comunicar su posición por demarcación y distancia, tomando como referencia un punto fijo que se destaque en forma clara y precisa en la carta, además de sus coordenadas geográficas correspondientes y el número de la carta o plano que ha servido para obtener dicha posición.
- 10.— Los denuncios de sondas incluirán el valor de la sonda obtenida en metros sin corregir, el calado del transductor y la hora y fecha de la observación de la sonda.
- 11.— En la redacción de los denuncios, se deberá tener presente el Reglamento de Informaciones que afectan a la Navegación e Hidrografía del Litoral, el cual se encuentra en: www.directemar.cl/publicaciones/normativa_maritima/TM-039.
- 12.— La impresión de pelures proveniente desde el archivo descargado de Internet, debe ser realizado con la configuración de la impresora en “tamaño real”, desactivando la opción de “encajar o ajustar en página”, la cual reduce el tamaño original de la imagen. No obstante lo anterior, y dadas las características propias de cada impresora, no se asegura el ajuste de colores y calce preciso sobre la carta. Se recomienda a los usuarios adquirir este producto a través de los agentes de ventas.
- 13.— La impresión de páginas de recambio, provenientes desde el archivo descargado de Internet, debe ser realizado con la configuración de la impresora en “tamaño real”, desactivando la opción de “encajar o ajustar en página”, que reduce su tamaño original. Lo anterior, debe aplicarse teniendo en consideración las características propias de cada impresora.

BOLETÍN Nº 1

VALPARAÍSO, ENERO DE 2012

AVISOS DEL 1 AL 7

SECCIÓN I

CORRECCIONES QUE AFECTAN A LAS CARTAS Y PUBLICACIONES
DEL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE

1- 2012 Nueva carta náutica de papel publicada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.

Ha sido editada la siguiente carta náutica:

Carta Náutica de Papel Nº 11512. “Estrecho de Magallanes. Bahía Gregorio - Puerto Sara”.

Sistema de referencia: SIRGAS (WGS-84).

Primera edición enero 2012.

Escala: 1:20.000.

Latitud media: 52° 38' 03" S.

Lat. 52° 34' 06" S; 52° 42' 00" S.

Long. 070° 05' 00" W; 070° 15' 24" W.

Carta Náutica de Papel Nº 11500.

Insertar la leyenda: “Ver Carta 11512”, en: Lat. 52° 38' 00" S, Long. 070° 13' 48" W.

Pub. Nº 3000.

Reemplazar las páginas 55, 56, 82 y 86, las que se encuentran actualizadas en el archivo PDF de la Pub. SHOA Nº 3000, disponible en el sitio web del SHOA: www.shoa.mil.cl/ (productos/publicaciones náuticas), para su descarga e impresión.

Pub. Nº 3004.

Reemplazar las páginas G-3, XI-9-4, XI-9-5, XI-9-6, XI-9-7, XI-9-8 y IGA-10 por las que se adjuntan al final de la sección III.

Carta Náutica de Papel editada : 11512.

Carta Náutica de Papel afectada : 11500.

Publicaciones : 3000 y 3004.

Fuente : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.

2 - 2012 Hanga Roa, Hanga Piko y Puerto Huasco (Muelle puerto Las Losas). Balizas de enfilación con nueva característica.

Cartas Náuticas de Papel Nº 2512 y 2510.

Carta Nº 2512

Reemplazar la característica de las balizas de enfilación Hanga Piko Anterior y Hanga Piko Posterior ubicadas en:

- 1) Baliza Hanga Piko Anterior N° 93 G-1991.
Lat. 27° 09' 19,6" S; Long. 109° 26' 26,3" W, por: "DV 3s 8m 4M".
- 2) Baliza Hanga Piko Posterior N° 94 G-1991-1.
Al 109° y 240 metros de baliza anterior, por: "D3s 40m 4M".

Carta N° 2510

- 1.- Reemplazar la característica de la baliza de enfilación Hanga Piko Anterior ubicada en:
Lat. 27° 09' 19,6" S; Long. 109° 26' 26,3" W, por: "Ant. DV3s 8m 4M".
- 2.- Insertar la característica de la baliza de enfilación Hanga Piko Posterior ubicada en:
Lat. 27° 09' 21" S; Long. 109° 26' 20" W, por: "Post. D3s 40m 4M".

Pub. N° 3007.

Reemplazar las páginas 109, 110, 165 y 166, agregar la página 110a, por la que se adjuntan al final de la sección III.

Cartas Náuticas de Papel afectadas : 2510 y 2512.
Publicación : 3007.
Fuente : Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas.

3 - 2012 Rada El Algarrobo. Península Pájaros Niños. Baliza luminosa con nuevo alcance luminoso.

Cartas Náuticas de Papel N° 5113 y 5100.

Reemplazar el alcance nominal de la baliza luminosa Península Pájaros Niños N° 184 G-1866, ubicada en: Lat. 33° 21',4 S; Long. 071° 41',1 W, por: "11M".

Pub. N° 3007.

Reemplazar la página 19, por la que se adjunta al final de la sección III.

Carta Náutica Electrónica CL2VA050.

- 1.- Actualizar mediante archivo CL2VA050.006, el que se encuentra disponible en sitio web del SHOA: www.shoa.mil.cl (productos/cartas náuticas electrónicas). Fono para consultas: 32-2266624.
- 2.- Celda CL2VA050 se encuentra convertida bajo parámetros de transformación, al dátum WGS-84, ya que su fuente de origen, la carta náutica de papel N° 6000, se encuentra en dátum PSAD-56.

Cartas Náuticas de Papel afectadas : 5100 y 5113.
Carta Náutica Electrónica : CL2VA050.
Publicación : 3007.
Fuente : Gobernación Marítima de Valparaíso.

4 - 2012 Área oceánica. Puerto Lebu. Boya oceanográfica con nueva característica.

Carta Náutica de Papel Nº 6000.

Reemplazar la característica de la “Boya ODAS”, ubicada en: Lat. 37° 35’ 21,9” S; Long. 073° 45’ 21,1” W, por “GrDA(5)20s1M”.

Carta Náutica Electrónica CL2BB060.

1.- Actualizar mediante archivo CL2BB060.015, el que se encuentra disponible en sitio web del SHOA: www.shoa.mil.cl (productos/cartas náuticas electrónicas). Fono para consultas: 32-2266624.

2.- Celda CL2BB060 se encuentra convertida bajo parámetros de transformación, al dátum WGS-84, ya que su fuente de origen, la carta náutica de papel Nº 6000, se encuentra en dátum PSAD-56.

Pub. Nº 3007.

Reemplazar la página 26, por la que se adjunta al final de la sección III.

Carta Náutica de Papel afectada	: 6000.
Carta Náutica Electrónica	: CL2BB060.
Publicación	: 3007.
Fuente	: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.

5 - 2012 Canal Unión. Eliminación de área sin sondaje e inserción de sonda.

Carta Náutica de Papel Nº 10730 (Paso Victoria a Paso Summer).

1.- Eliminar el símbolo y la leyenda de “Área sin sondaje” (I-25), ubicada en:

a) Lat. 52° 07’ 05” S; Long. 073° 31’ 24” W.

b) Lat. 52° 07’ 53” S; Long. 073° 32’ 30” W.

2.- Insertar sonda de 47 metros en: Lat. 52° 07’ 54,25” S; Long. 073° 32’ 31,69” W.

3.- Eliminar del cuadro “Diagrama de Origen de Datos” la letra “H” y “símbolos en su entorno”, ubicados en las coordenadas de la carta en: Lat. 52° 05’ 15,22” S; Long. 073° 52’ 42,25” W.

Carta Náutica de Papel afectada	: 10730.
Fuente	: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.

6 - 2012 Paso del Hambre. Estrecho de Magallanes. Actualización de nombre geográfico.

Carta Náutica de Papel Nº 11300.

Reemplazar el nombre geográfico “Río Santa María”, ubicado en: Lat. 53° 40’ 53” S; Long. 071° 00’ 18” W, por: “Río Segundo”.

Pub. Nº 3004.

Reemplazar la página XI-5-17, por la que se adjunta al final de la sección III.

Cartas Náuticas de Papel afectadas	: 11300.
Publicación	: 3004.
Fuente	: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.

Pub. N° 3000.

Reemplazar las páginas 93, 94 y 95, las cuales se encuentran actualizadas en el archivo PDF de SHOA Pub. N° 3000, disponible en el sitio web del SHOA: www.shoa.mil/ (productos/publicaciones náuticas), para su descarga e impresión.

Publicación afectada : 3000.

Fuente : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.

SECCIÓN II

LISTA DE AVISOS TEMPORARIOS VIGENTES CORRESPONDIENTES A LA COSTA DE CHILE ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2012.

AÑO 2011

Aviso Temporario N° 138T/2011.

Cartas Náuticas de Papel N° 8400, 8500 y 8000.

Reemplazar en forma temporaria, el símbolo y característica de la baliza luminosa Roca Chacabuco N° 565-A G-1580-5, ubicada en Lat. 44° 16' 11" S; Long. 073° 24' 03" W, por: Boya luminosa (Q-21) columna 2 derecha, con marca de tope (Q-9), Señal de Peligro Aislado y Característica "GrD(2)10s 6M".

Aviso Temporario N° 129T/2011.

PATRULLA ANTÁRTICA NAVAL COMBINADA

Desde el 15 de noviembre de 2011 hasta el 15 de marzo de 2012, se establece la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), Chileno-Argentina, correspondiente al verano austral 2011/2012, en la zona comprendida entre los meridianos 10° W y 131° W, al sur del paralelo 60° S.

La Patrulla Antártica Naval Combinada tiene como finalidad efectuar tareas de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, combate y control de la contaminación, para otorgar seguridad a la navegación, a la vida humana en el mar y contribuir a mantener las aguas libres de contaminación.

En caso de ser requerido algún servicio de la PANC, contactarse con los Buques de Patrulla, MRCC "Punta Arenas" o MRSC "Puerto Williams", MRCC "Ushuaia", por los siguientes medios:

Buque Patrulla

HF 2.182,0 kHz - VHF Canal 16.

MRCC "Punta Arenas"

Te/fax : 00-56-61-201161.

Fax : 00-56-61-201172.

E-mail : mrccpuntaarenas@directemar.cl

HF : 2.182,0 kHz – 2.738,0 kHz.

VHF : Canal 16.

MRSC "Puerto Williams"

Te/fax : 00-56-61-621090 / 621582.

E-mail : mrscpuertowilliams@directemar.cl

HF : 2.182,0 kHz – 2.738,0 kHz.

VHF : Canal 16.

MRCC "Ushuaia"

Te/fax : 00-54-02901 - 431098.

E-mail : mrccushuaia@ara.mil.ar // armada_emanau@hotmail.com

HF : 500 kHz - 2.182,0 kHz - 4.660,0 kHz.

VHF : Canal 16.

SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SMSSM).

Banda	Llamada Selectiva Digital	Radiotelefonía
VHF	Canal 70	Canal 16
MF	2.187,5 kHz.	2.182,0 kHz.
HF4	4.207,5 kHz.	4.125,0 kHz.
HF8	8.414,5 kHz.	8.291,0 kHz.

Aviso Temporario N° 61T/2011.

Carta Náutica de Papel N° 6111 (Plano puerto Talcahuano) y Carta Náutica Electrónica CL5BB010.

1.- Baliza luminosa N° 242 G-1821-5, ubicada en:

Lat. 36° 41' 46,4" S; Long. 073° 06' 00,5" W, destruida.

2.- Baliza luminosa de enfilación anterior N° 242-A G-1821-6, ubicada en:

Lat. 36° 41' 32" S; Long. 073° 06' 07" W, destruida.

3.- Balizas luminosas de enfilación anterior N° 243 G-1823-5, ubicada en:

Lat. 36° 41' 55,3" S; Long. 073° 06' 29,0" W; y posterior N° 243-1 G-1823-51, ubicada en:

Lat. 36° 41' 55,0" S; Long. 073° 06' 32,0" W, ambas destruidas.

AÑO 2010

Aviso Temporario N° 141T/2010.

Carta Náutica de Papel N° 13620.

Insertar sonda de 8,1 metros con la abreviatura "ED" al 099° y 3,5 cables del Faro Monumental Isla Hornos.

Aviso Temporario N° 140T/2010.

Cartas Náuticas de Papel N° 12400 y 12600.

Insertar las siguientes sondas:

a) 14,5 metros con la abreviatura "ED" en: Lat. 54° 49' 54" S; Long. 071° 00' 45" W.

b) 7 metros con la abreviatura "ED" en: Lat. 54° 53' 28" S; Long. 070° 44' 20" W.

Aviso Temporario N° 78T/2010.

Carta Náutica de Papel N° 14210.

Insertar sonda de 14 metros con la abreviatura "PA" en: Lat. 62° 05' 17" S; Long. 058° 27' 38" W.

Aviso Temporario N° 62T/2010.

Carta Náutica de Papel N° 6112 y Carta Náutica Electrónica CL5BB020.

En el faro Punta Hualpén N° 255 G-1794, ubicado en: Lat. 36° 44' 35" S; Long. 073° 11' 20" W. Insertar la leyenda "Señal de niebla inoperativa".

NOTA: Considerando que esta información no se encuentra incluida en los radioavisos náuticos del NAVAREA XV, es indispensable para la seguridad de la navegación, mantener esta Lista de Avisos Temporarios en un lugar visible del Puente de Mando o Sala de Cartas.

SECCIÓN II-A

AVISOS ESPECIALES VIGENTES
CORRESPONDIENTES A LA COSTA DE CHILE
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2012.
(INFORMADOS PREVIAMENTE POR NURNAV, NAVTEX Y SAFETYNET INMARSAT C)

Special Radio Navigational Warnings in force for Chilean Coast

(Informed previously by Navtex and SafetyNet)

Avisos comunes para todas las áreas Navarea XV: Common warnings for all Navarea XV areas:

K. OTROS MENSAJES RELATIVOS A LAS AYUDAS ELECTRÓNICAS A LA NAVEGACIÓN.
K. OTHERS MESSAGES RELATED TO NAVIGATIONAL ELECTRONICS AIDS.

Año 2010:
Year 2010:

0440 Se alerta a los navegantes que utilicen el sistema ECDIS (Sistema de información y Visualización
0512 de Cartografía Electrónica), de no confiar únicamente de la planificación automatizada de rutas, y de la supervisión de verificación y alarmas. Se recomienda efectuar una cuidadosa inspección visual de toda la ruta planeada, para confirmar que esta última, y todas las desviaciones a partir de ella, estén libres de peligro. Deberá configurarse la pantalla del ECDIS para que se visualicen todas las líneas de sonda durante esta inspección.

Asimismo deberá prestarse especial atención, cuando las rutas planeadas atraviesen por zonas en las que solamente estén disponibles las CNE's (Cartas Náuticas Electrónicas) a escala menor (Bandas de Uso 1 y 2). En algunas configuraciones de pantalla, como por ejemplo, cuando no se muestran los nombres, puede ser difícil identificar los islotes y otros peligros puntuales o bien estos pueden ocultarse tras las líneas de sondas circundantes. Algunos sistemas ECDIS parecen efectuar solamente las funciones de comprobación de las rutas en CNE's a escalas mayores, por lo que las alarmas pueden no activarse. Es posible que lo anterior no se indique de forma clara en la pantalla ECDIS.

La Organización Hidrográfica Internacional (OHI) está llevando a cabo medidas técnicas para investigar estos asuntos, en consulta con los fabricantes de equipos ECDIS. Información adicional, una vez se disponga, será entregada a través de los Boletines de Avisos a los Navegantes.

0440 Mariners using ECDIS are advised not to rely solely on automated voyage planning and monitoring checks and alarms. It is recommended that mariners undertake careful visual inspection of the entire planned route to confirm that it, and any deviations from it, is clear of dangers. The ECDIS display should be configured to display all soundings during this inspection.

Particular care should be taken when planned routes cross areas where only small scale ENC's (Usage Bands 1 and 2) are available. In some display configurations, such as when no names are shown, small islands and other point features may be difficult to identify or could be obscured by surrounding depth contours. Some ECDIS systems appear only to undertake route check functions on larger scale ENC's and therefore alarms might not activate. This may not be clearly indicated on the ECDIS display.

The International Hydrographic Organization (IHO) is leading technical action to investigate these matters in consultation with ECDIS equipment manufacturers. Further information will be made available through Notices to Mariners.

Aviso cancelado año 2005: 0008.
Notice cancelled year 2005: 0008.

ÁREA A: (Lat. 182100 S - Lat. 320000 S)

Aviso cancelado año 2006: 0015.
Notice cancelled year 2006: 0015.

ÁREA B: (Lat. 270000 S - Lat. 370000 S)

- A. AVISOS A LA NAVEGACIÓN.
- A. NAVIGATIONAL RADIO WARNINGS.
- A.3 OTROS.
- A.3 OTHERS.

- K. OTROS MENSAJES RELATIVOS A LAS AYUDAS ELECTRÓNICAS A LA NAVEGACIÓN.
- K. OTHERS MESSAGES RELATED TO NAVIGATIONAL ELECTRONICS AIDS.

Año 2006:
Year 2006:
0031 Sistema NAVTEX PASCUA RADIO/CBY temporalmente fuera de servicio, VALPARAÍSO PLAYA ANCHA RADIO/CBV asume emisiones sistema NAVTEX y emulación vía SAFETYNET idioma inglés.
0031 PASCUA NAVTEX system RADIO/CBY temporarily out of service, VALPARAÍSO PLAYA ANCHA RADIO/CBV will make NAVTEX broadcasts via SAFETYNET language english.

Aviso cancelado año 2006: 0015.
Notice cancelled year 2006: 0015.

ÁREA C: (Lat. 320000 S - Lat. 410000 S)

Aviso cancelado año 2006: 0015.
Notice cancelled year 2006: 0015.

ÁREA D: (Lat. 390000 S - Lat. 480000 S)

- A. AVISOS A LA NAVEGACIÓN.
A. NAVIGATIONAL RADIO WARNINGS.
A.3 OTROS.
A.3 OTHERS.

Año 2011:

Year 2011:

- 0550 Secretaría Regional Ministerial de Salud de Aysén, mantiene la prohibición de extracción, transporte, comercialización y consumo de mariscos en la región de Aysén, por continuar afectada por marea roja. Autoriza por excepción el manejo del recurso marisco en los sectores de Laja-Brazo Pillán Lat. 43° 45' 14", S Long. 72° 50' 11" W, Repollal–Ensenada Las Islas Lat. 43° 45' 53" S, Long. 72° 54' 20" W, Canal Lat. 43° 46' 58" S, Long. 72° 56' 16" W, Mallín Lat. 43° 47' 16" S, Long. 72° 56' 06" W, Playa Corta Lat. 43° 49' 26" S, Long. 73° 00' 12" W, Repollal–Canal Puquitrín Lat. 43° 50' 16" S, Long. 73° 46' 38" W, Añihue Lat. 43° 52' 14" S, Long. 73° 02' 21" W, Añihue–Sector El Paso Lat. 43° 52' 21,9" S, Long. 73° 01' 22,5" W, Añihue Interior Lat. 43° 52' 27" S, Long. 73° 01' 28" W, Isla Julia–Grupo Peligroso Lat. 43° 55' 12" S, Long. 73° 36' 53" W, Santo Domingo Lat. 43° 58' 09" S, Long. 73° 06' 29" W, Melimoyu Lat. 44° 03' 53" S, Long. 73° 11' 27" W, Seno Gala Interior Lat. 44° 10' 43" S, Long. 73° 06' 45" W, Seno Gala Lat. 44° 11' 47" S, Long. 73° 09' 48" W, Isla Toto Lat. 44° 15' 13" S, Long. 73° 12' 32" W, Seno Miller Lat. 44° 15' 20" S, Long. 73° 04' 11,3" W, Isla Atilio Lat. 44° 19' 53" S, Long. 73° 11' 16" W, Isla Manuel Lat. 44° 21' 19" S, Long. 72° 58' 54" W, Seno Ventisqueros 1 Lat. 44° 22' 44" S, Long. 72° 36' 03" W, Isla Gama Zañartu–Canal Jacaf Lat. 44° 24' 05" S, Long. 72° 50' 34" W, Seno Ventisqueros 2 Lat. 44° 27' 26" S, Long. 72° 36' 01" W, Seno Canalad Lat. 44° 33' 24" S, Long. 73° 10' 46" W, Seno Medio Lat. 44° 36' 12" S, Long. 73° 14' 47" W, Faro Marta–Canal Puyuhuapi Lat. 44° 49' 35" S, Long. 72° 58' 07" W, Isla San Andrés Lat. 44° 55' 56" S, Long. 73° 19' 33" W, Isla Julián Lat. 45° 06' 04" S, Long. 73° 29' 57" W, Cinco Hermanas Lat. 45° 16' 05" S, Long. 73° 15' 01" W, Canal Carrera del Chivato Lat. 45° 17' 57" S, Long. 73° 44' 26" W, Canal Rodríguez Lat. 45° 18' 17" S, Long. 73° 32' 08" W, Isla Castillo Lat. 45° 20' 54" S, Long. 73° 44' 11" W, Canal Carrera del Cuchi Lat. 45° 22' 09" S, Long. 73° 49' 16" W, Canal Darwin Lat. 45° 26' 57" S, Long. 73° 49' 37" W, Isla Canquenes Lat. 45° 45' 33" S, Long. 74° 02' 22" W, Isla Zealous Lat. 47° 52' 41" S, Long. 74° 36' 40" W, Punta Baker Lat. 47° 53' 02" S, Long. 74° 27' 56" W, Isla Scout Lat. 47° 53' 29" S, Long. 74° 40' 20" W. Consultar a la Autoridad Marítima de Aysén, tipo de recurso autorizado y área específica de su extracción, antes del zarpe.
- 0550 Health service keeps prohibition of harvesting, transportation, commercialization and consumption of shellfishes in the Aysén region by red tide. It has authorized exceptionally the shellfish management in the areas of Laja-Brazo Pillán Lat. 43° 45' 14", S Long. 72° 50' 11" W, Repollal–Ensenada Las Islas Lat. 43° 45' 53" S, Long. 72° 54' 20" W, Canal Lat. 43° 46' 58" S, Long. 72° 56' 16" W, Mallín Lat. 43° 47' 16" S, Long. 72° 56' 06" W, Playa Corta Lat. 43° 49' 26" S, Long. 73° 00' 12" W, Repollal–Canal Puquitrín Lat. 43° 50' 16" S, Long. 73° 46' 38" W, Añihue Lat. 43° 52' 14" S, Long. 73° 02' 21" W, Añihue–Sector El Paso Lat. 43° 52' 21,9" S, Long. 73° 01' 22,5" W, Añihue Interior Lat. 43° 52' 27" S, Long. 73° 01' 28" W, Isla Julia–Grupo Peligroso Lat. 43° 55' 12" S, Long. 73° 36' 53" W, Santo Domingo Lat. 43° 58' 09" S, Long. 73° 06' 29" W, Melimoyu Lat. 44° 03' 53" S, Long. 73° 11' 27" W, Seno Gala Interior Lat. 44° 10' 43" S, Long. 73° 06' 45" W, Seno Gala Lat. 44° 11' 47" S, Long. 73° 09' 48" W, Isla Toto Lat. 44° 15' 13" S, Long. 73° 12' 32" W, Seno Miller Lat. 44° 15' 20" S, Long. 73° 04' 11,3" W, Isla Atilio Lat. 44° 19' 53" S, Long. 73° 11' 16" W, Isla Manuel Lat. 44° 21' 19" S, Long. 72° 58' 54" W, Seno Ventisqueros 1 Lat. 44° 22' 44" S, Long. 72° 36' 03" W, Isla Gama Zañartu–Canal Jacaf Lat. 44° 24' 05" S, Long. 72° 50' 34" W, Seno Ventisqueros 2 Lat. 44° 27' 26" S, Long. 72° 36' 01" W, Seno Canalad Lat. 44° 33' 24" S, Long. 73° 10' 46" W, Seno Medio Lat. 44° 36' 12" S, Long. 73° 14' 47" W, Faro Marta–Canal Puyuhuapi Lat. 44° 49' 35" S, Long. 72° 58' 07" W, Isla San Andrés Lat. 44° 55' 56" S, Long. 73° 19' 33" W, Isla Julián Lat. 45° 06' 04" S, Long. 73°

29° 57" W, Cinco Hermanas Lat. 45° 16' 05" S, Long. 73° 15' 01" W, Canal Carrera del Chivato Lat. 45° 17' 57" S, Long. 73° 44' 26" W, Canal Rodríguez Lat. 45° 18' 17" S, Long. 73° 32' 08" W, Isla Castillo Lat. 45° 20' 54" S, Long. 73° 44' 11" W, Canal Carrera del Cuchi Lat. 45° 22' 09" S, Long. 73° 49' 16" W, Canal Darwin Lat. 45° 26' 57" S, Long. 73° 49' 37" W, Isla Canquenes Lat. 45° 45' 33" S, Long. 74° 02' 22" W, Isla Zealous Lat. 47° 52' 41" S, Long. 74° 36' 40" W, Punta Baker Lat. 47° 53' 02" S, Long. 74° 27' 56" W, Isla Scout Lat. 47° 53' 29" S, Long. 74° 40' 20" W. Departing vessels must consult previously Maritime Authority of Aysén on authorized mollusc resources and the specific area to harvest them.

ÁREA E: (Lat. 470000 S, hasta el Territorio Chileno Antártico).

- A. AVISOS A LA NAVEGACIÓN.
- A. NAVIGATIONAL RADIO WARNINGS.
- A.1 SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA.
- A.1 MARITIME SIGNALING.
- A.3 OTROS.
- A.3 OTHERS.

Año 2011:

Year 2011:

0550 Secretaría Regional Ministerial de Salud de Aysén, mantiene la prohibición de extracción, transporte, comercialización y consumo de mariscos en la región de Aysén, por continuar afectada por marea roja. Autoriza por excepción el manejo del recurso marisco en los sectores de Laja-Brazo Pillán Lat. 43° 45' 14" S Long. 72° 50' 11" W, Repollal–Ensenada Las Islas Lat. 43° 45' 53" S, Long. 72° 54' 20" W, Canal Lat. 43° 46' 58" S, Long. 72° 56' 16" W, Mallín Lat. 43° 47' 16" S, Long. 72° 56' 06" W, Playa Corta Lat. 43° 49' 26" S, Long. 73° 00' 12" W, Repollal–Canal Puquitrín Lat. 43° 50' 16" S, Long. 73° 46' 38" W, Añihue Lat. 43° 52' 14" S, Long. 73° 02' 21" W, Añihue-Sector El Paso Lat. 43° 52' 21,9" S, Long. 73° 01' 22,5" W, Añihue Interior Lat. 43° 52' 27" S, Long. 73° 01' 28" W, Isla Julia–Grupo Peligroso Lat. 43° 55' 12" S, Long. 73° 36' 53" W, Santo Domingo Lat. 43° 58' 09" S, Long. 73° 06' 29" W, Melimoyu Lat. 44° 03' 53" S, Long. 73° 11' 27" W, Seno Gala Interior Lat. 44° 10' 43" S, Long. 73° 06' 45" W, Seno Gala Lat. 44° 11' 47" S, Long. 73° 09' 48" W, Isla Toto Lat. 44° 15' 13" S, Long. 73° 12' 32" W, Seno Miller Lat. 44° 15' 20" S, Long. 73° 04' 11,3" W, Isla Atilio Lat. 44° 19' 53" S, Long. 73° 11' 16" W, Isla Manuel Lat. 44° 21' 19" S, Long. 72° 58' 54" W, Seno Ventisqueros 1 Lat. 44° 22' 44" S, Long. 72° 36' 03" W, Isla Gama Zañartu–Canal Jacaf Lat. 44° 24' 05" S, Long. 72° 50' 34" W, Seno Ventisqueros 2 Lat. 44° 27' 26" S, Long. 72° 36' 01" W, Seno Canalad Lat. 44° 33' 24" S, Long. 73° 10' 46" W, Seno Medio Lat. 44° 36' 12" S, Long. 73° 14' 47" W, Faro Marta–Canal Puyuhuapi Lat. 44° 49' 35" S, Long. 72° 58' 07" W, Isla San Andrés Lat. 44° 55' 56" S, Long. 73° 19' 33" W, Isla Julián Lat. 45° 06' 04" S, Long. 73° 29' 57" W, Cinco Hermanas Lat. 45° 16' 05" S, Long. 73° 15' 01" W, Canal Carrera del Chivato Lat. 45° 17' 57" S, Long. 73° 44' 26" W, Canal Rodríguez Lat. 45° 18' 17" S, Long. 73° 32' 08" W, Isla Castillo Lat. 45° 20' 54" S, Long. 73° 44' 11" W, Canal Carrera del Cuchi Lat. 45° 22' 09" S, Long. 73° 49' 16" W, Canal Darwin Lat. 45° 26' 57" S, Long. 73° 49' 37" W, Isla Canquenes Lat. 45° 45' 33" S, Long. 74° 02' 22" W, Isla Zealous Lat. 47° 52' 41" S, Long. 74° 36' 40" W, Punta Baker Lat. 47° 53' 02" S, Long. 74° 27' 56" W, Isla Scout Lat. 47° 53' 29" S, Long. 74° 40' 20" W. Consultar a la Autoridad Marítima de Aysén, tipo de recurso autorizado y área específica de su extracción, antes del zarpe.

0550 Health service keeps prohibition of harvesting, transportation, commercialization and consumption of shellfishes in the Aysén region by red tide. It has authorized exceptionally the shellfish management in the areas of Laja-Brazo Pillán Lat. 43° 45' 14", S Long. 72° 50' 11" W, Repollal–Ensenada Las Islas Lat. 43° 45' 53"S, Long. 72° 54' 20" W, Canal Lat. 43° 46' 58" S, Long. 72° 56' 16" W, Mallín Lat. 43° 47' 16" S, Long. 72° 56' 06" W, Playa Corta Lat. 43° 49' 26" S, Long. 73°

00' 12" W, Repollal–Canal Puquitrín Lat. 43° 50' 16" S, Long. 73° 46' 38" W, Añihue Lat. 43° 52' 14" S, Long. 73° 02' 21" W, Añihue-Sector El Paso Lat. 43° 52' 21,9" S, Long. 73° 01' 22,5" W, Añihue Interior Lat. 43° 52' 27" S, Long. 73° 01' 28" W, Isla Julia–Grupo Peligroso Lat. 43° 55' 12" S, Long. 73° 36' 53" W, Santo Domingo Lat. 43° 58' 09" S, Long. 73° 06' 29" W, Melimoyu Lat. 44° 03' 53" S, Long. 73° 11' 27" W, Seno Gala Interior Lat. 44° 10' 43" S, Long. 73° 06' 45" W, Seno Gala Lat. 44° 11' 47" S, Long. 73° 09' 48" W, Isla Toto Lat. 44° 15' 13" S, Long. 73° 12' 32" W, Seno Miller Lat. 44° 15' 20" S, Long. 73° 04' 11,3" W, Isla Atilio Lat. 44° 19' 53" S, Long. 73° 11' 16" W, Isla Manuel Lat. 44° 21' 19" S, Long. 72° 58' 54" W, Seno Ventisqueros 1 Lat. 44° 22' 44" S, Long. 72° 36' 03" W, Isla Gama Zañartu–Canal Jacaf Lat. 44° 24' 05" S, Long. 72° 50' 34" W, Seno Ventisqueros 2 Lat. 44° 27' 26" S, Long. 72° 36' 01" W, Seno Canalad Lat. 44° 33' 24" S, Long. 73° 10' 46" W, Seno Medio Lat. 44° 36' 12" S, Long. 73° 14' 47" W, Faro Marta–Canal Puyuhuapi Lat. 44° 49' 35" S, Long. 72° 58' 07" W, Isla San Andrés Lat. 44° 55' 56" S, Long. 73° 19' 33" W, Isla Julián Lat. 45° 06' 04" S, Long. 73° 29' 57" W, Cinco Hermanas Lat. 45° 16' 05" S, Long. 73° 15' 01" W, Canal Carrera del Chivato Lat. 45° 17' 57" S, Long. 73° 44' 26" W, Canal Rodríguez Lat. 45° 18' 17" S, Long. 73° 32' 08" W, Isla Castillo Lat. 45° 20' 54" S, Long. 73° 44' 11" W, Canal Carrera del Cuchi Lat. 45° 22' 09" S, Long. 73° 49' 16" W, Canal Darwin Lat. 45° 26' 57" S, Long. 73° 49' 37" W, Isla Canquenes Lat. 45° 45' 33" S, Long. 74° 02' 22" W, Isla Zealous Lat. 47° 52' 41" S, Long. 74° 36' 40" W, Punta Baker Lat. 47° 53' 02" S, Long. 74° 27' 56" W, Isla Scout Lat. 47° 53' 29" S, Long. 74° 40' 20" W. Departing vessels must consult previously Maritime Authority of Aysén on authorized mollusc resources and the specific area to harvest them.

Año 2006:

Year 2006:

0051 Por resolución exenta N° 166 del 24 de marzo de 2005 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, se ha dispuesto lo siguiente:

1.- Establécese a la fecha que las áreas autorizadas para la extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de productos del mar susceptibles de ser contaminados por marea roja tóxica, Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM), en las aguas jurisdiccionales de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, son las que se indican a continuación:

Provincia de Última Esperanza:

- Sector Puerto Natales, desde el canal Morla Vicuña, Long. 073-10.00W, y todo el interior del golfo Almirante Montt, que incluye entre otros el estero Worsley.
- Estero de las Montañas, desde Lat. 52-05.00S, hacia el interior del estero.
- Sector Puerto Edén, parte del canal Messier desde el límite con la XI Región, hasta el sector de canal Paso del Abismo, en Lat. 49-37.00S, como límite sur.
- Toda otra área fuera de esta ruta de navegación se entiende por cerrada.
- Todo lo desembarcado en Puerto Edén, debe ser destinado solamente para productos deshidratados.

Provincia de Tierra del Fuego:

- Estrecho de Magallanes desde la boca oriental, en toda su extensión, hasta el sector denominado Cabo Negro como límite sur, en línea imaginaria hacia la isla de Tierra del Fuego, que incluye lugares como bahía Gente Grande.
- Seno Almirantazgo, desde Long. 070-30.00W, hacia el sureste, lo que incluye lugares como: bahía Brookes, bahía Parry, además de otros lugares como puerto Yartou, puerto Arturo, seno Owen, bahía Filton, bahía Inútil, canal Whiteside y Santa María, entre otros.

Provincia Antártica:

- No hay áreas autorizadas.

2.- Establécese que la totalidad de los recursos extraídos en el sector de Puerto Edén, serán destinados solamente para elaborar productos deshidratados (secos), los que deberán permanecer almacenados, separados y correctamente identificados en bodegas de esa localidad, en espera de los resultados de análisis respectivos, para lo cual las muestras deberán ser remitidas al laboratorio de Puerto Natales, para determinar su aptitud para el consumo y poder autorizar su comercialización, distribución y consumo de los mismos.

0051 The following has been established by exempt resolution No. 166 dated 24 march 2005 of the regional ministerial secretary office for health of Magallanes and Chilean Antarctic:

1.- To date, the following authorized areas have been established for the harvesting, transportation, processing, tenancy, trading, distribution, selling and consumption of sea products susceptible to be contaminated by toxic red tide, Paralytical Shellfish Poisoning (PSP) in jurisdictional waters of XII Region of Magallanes and Chilean Antarctic.

Province of Última Esperanza:

- Puerto Natales sector, from Canal Morla Vicuña, Long. 073-10.00W, and through the inside of the Golfo Almirante Montt which includes, among others, estuario Worsley.
- Estero de Las Montañas, from Lat. 52-05.00S, to the inside of the inlet.
- Puerto Edén sector, part of Canal Messier from the limit with XI Region to Canal Paso del Abismo sector, in Lat. 49-37.00S as south limit.
- All other area out of this navigational route is understood as closed.
- All unloading products in Puerto Edén must be destined only to dehydrated products.

Province of Tierra del Fuego.

- Estrecho de Magallanes from east mouth in all its extension, to sector named Cabo Negro as south limit in imaginary line to Isla Tierra del Fuego which includes places such as Bahía Gente Grande.
- Seno Almirantazgo from Long. 070-30.00W to the south-east, including places such as Bahía Broockes, Bahía Parry, besides others places such as Puerto Yartou, Puerto Arturo, Seno Owen, Bahía Filton, Bahía Inútil, Canal Whiteside, Santa María, among others.

Antarctic Province:

- There are not authorized areas.

2.- It is established that the whole extracting resources in Puerto Edén sector must be destined only to elaborate dehydrated products (dry) which must be kept in store, separated and correctly identified in that locality, waiting for the respective analysis results. Afterwards, the samples must be sent to the laboratory of Puerto Natales in order to determine if they are suitable for consumption and authorize it's commercialization, distribution and consumption.

ÁREA F: (Lat. 270800 S - Long. 1092200 W)

Isla de Pascua

Easter Island

Cobertura circular de 400 Millas Náuticas.

Circular coverage area of 400 Nautical Miles.

K. OTROS MENSAJES RELATIVOS A LAS AYUDAS ELECTRÓNICAS A LA NAVEGACIÓN.

K. OTHERS MESSAGES RELATED TO NAVIGATIONAL ELECTRONICS AIDS.

Año 2007:

Year 2007:

0031 Sistema NAVTEX PASCUA RADIO/CBY temporalmente fuera de servicio, VALPARAÍSO PLAYA ANCHA RADIO/CBV asume emisiones sistema NAVTEX y emulación vía SAFETYNET idioma inglés.

0031 PASCUA NAVTEX system RADIO/CBY temporarily out of service, VALPARAÍSO PLAYA ANCHA RADIO/CBV will make NAVTEX broadcasts via SAFETYNET english language.

SECCIÓN III

ÍNDICE NUMÉRICO DE CARTAS NÁUTICAS DE PAPEL, CARTAS NÁUTICAS ELECTRÓNICAS Y PUBLICACIONES AFECTADAS POR LOS BOLETINES DE NOTICIAS A LOS NAVEGANTES

AÑO 2012 Cartas Náuticas de Papel

Cartas	Edición	Boletín/Aviso
2510	1993	1/2
2512	1993	1/2
5100	2001	1/3
5113	1987	1/3
6000	1980	1/4
10730	2010	1/5
11300	1993	1/6
11500	1991	1/1

El usuario que desee comprobar qué avisos han afectado a su cartografía náutica de papel, lo puede hacer ingresando al sitio web del SHOA: www.shoa.mil.cl (Servicios/Boletines) "Cartas y Publicaciones afectadas por Avisos".

Nueva Carta Náutica de Papel

Cartas	Edición	Boletín/Aviso
11512	2012	1/1

Actualización a Cartografía Náutica Electrónica

Cartas Electrónicas	Archivos	Boletín/Aviso
CL2BB060	CL2BB060.015	1/4
CL2VA050	CL2VA050.006	1/3

Publicaciones Náuticas

Publicaciones	Edición	Boletín/Aviso
3000	2003	1/1 - 1/7
3004	2010	1/1 - 1/6
3007	2011	1/2 - 1/3 - 1/4

El usuario que desee comprobar que avisos han afectado a sus publicaciones náuticas, lo puede hacer ingresando al sitio web del SHOA: www.shoa.mil.cl (Servicios/Boletines) "Cartas y Publicaciones afectadas por Avisos".

APPENDIX

Abstract of Notices to Mariners — Bulletin No. 1, dated January 2012 — Notices 01 to 07.			
<i>Notice No.</i>	<i>Description</i>	<i>Chart affected</i>	<i>Publication affected</i>
01 – 2012	New chart No 11512, published by the Hydrographic and Oceanographic Service of the Chilean Navy.	11512 and 11500.	3000 and 3004.
02 – 2012	Leading beacon with new characteristic. Hanga Roa and Hanga Piko and Puerto Huasco (Muelle Puerto Las Losas).	2510 and 2512.	3007.
03 – 2012	Lighted beacon with new range. Rada El Algarrobo. Peninsula Pájaros Niños.	5110 and 5113. CL2VA050.	3007.
04 – 2012	Oceanographic buoy with new characteristic. Área oceánica. Puerto Lebu.	6000. CL2BB060.	3007.
05 - 2012	Without sounding area deleted and insertion on sounding. Canal Unión.	10730.	
06 - 2012	Updating geographical name. Paso del Hambre. Estrecho de Magallanes.	11300.	3004.
07 - 2012	New pricing of chart and publications of 2012 years. Updating of nautical publication No 3000.		3000.

FORMULARIO

NOVEDADES HIDROGRÁFICAS Y EXPERIENCIAS DE NAVEGACIÓN

Nombre del buque:

Fecha de la novedad o experiencia:

Nombre del originador (Capitán o Práctico):

Materia (Novedad o experiencia informada):

Cartas afectadas:

Área general:

Coordenadas geográficas:

Publicación afectada:

Aviso de referencia anterior (si lo hubiere):

Información de detalle:

.....

.....

.....


.....

CROQUIS

Firma Autoridad
Responsable

INSTRUCCIONES DE USO DEL FORMULARIO

- 1.- El formulario "Novedades Hidrográficas y Experiencias de Navegación" tiene como objetivo fundamental que los Comandantes de Unidades, Capitanes de Alta Mar de naves de la Marina Mercante, Capitanes de naves de la Marina de Pesca, Capitanes de embarcaciones deportivas, Prácticos de Canales y Puerto y Autoridades Marítimas, tengan a su disposición un documento de manejo fácil y expedito, para comunicar al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) todas aquellas informaciones que, a su juicio, sean útiles para mejorar la calidad de la cartografía y publicaciones náuticas.
- 2.- La estructura de este documento fue diseñada para que sirva de ayuda, tanto al originador como también al receptor, por lo cual se solicita completar todas las informaciones requeridas en forma clara y empleando el vocabulario náutico universalmente aceptado.
- 3.- En el supuesto caso de que una información complemente un mensaje previo, bastará con hacer referencia a él.
- 4.- El punto "Materia" es la referencia que sirve para identificar el tipo de información que es comunicada. Por ejemplo: bajo fondo detectado, baliza destruida, fondeadero experimentado, etc.
- 5.- El acápite "Área general" tiene por finalidad facilitar el reconocimiento y consiguiente catalogamiento de las informaciones. Por lo tanto, se pondrá aquí el nombre del accidente geográfico que mejor identifique el área de la novedad comunicada. Por ejemplo: Estrecho de Magallanes - Bahía Borja.
- 6.- En el párrafo "Información de detalle" se describirá, con la mayor acuciosidad y nivel de especificación, la novedad observada o experiencia vivida; así entonces, si lo informado es un fondeadero de emergencia experimentado se deberá incluir lo siguiente: track seguido, referencias notables tomadas en situaciones, naturaleza del fondo, condiciones meteorológicas soportadas, marea y corrientes observadas, cantidad de cadena filada, tiempo que permaneció fondeado, distancias a pasar, demarcaciones de seguridad y recomendaciones.
- 7.- Se ha dejado, a propósito, un espacio en blanco destinado al croquis de lo descrito. En él se dibujará el área involucrada, indicando claramente los accidentes mencionados o la maniobra efectuada. Cuando no se disponga de los medios adecuados para establecer distancias, alturas, posiciones u otros parámetros se agregará donde corresponda la palabra "aproximado".
- 8.- Esta información se puede remitir al Servicio a través de correo ordinario (Errázuriz 254, Playa Ancha, Casilla 324, Valparaíso), al fono-fax: 56 - 32 -2266542 o ingresando al portal de Internet: www.shoa.mil.cl, en la sección: Servicios, Radioavisos, Navarea XV, Formulario de Novedades Hidrográficas.



embalses, situación que es muy común en el Estrecho de Magallanes. El bosque es frondoso y las maderas abundantes.

La punta SW de la bahía del Águila destaca hasta 0,5 cables afuera de la orilla, un arrecife con una pequeña isla en su centro.

La bahía del Águila ofrece fondeadero en 18 a 20 metros de agua sobre buen tenedero, las anclas agarran bien, hacia el final del saco. Siendo fácil tomarlo de noche debido a la baliza luminosa San Isidro. Este fondeadero es apto sólo para buques pequeños, los cuales deben acoderarse a tierra, pues de las montañas bajan a veces chubascos muy violentos. Si la permanencia en el fondeadero es breve y las condiciones meteorológicas son buenas no es necesario amarrarse a tierra.

Monte Tarn.- Situado al NW y 2,8 millas del cabo San Isidro. Es la montaña más característica de este tramo de la costa W del Estrecho de Magallanes; su cima es un picacho agudo que se eleva a 825 metros, pero, en realidad, la cumbre está constituida por una arista afilada que se extiende una milla más o menos en dirección NW-SE, con profundos precipicios en el lado del NE y faldas abruptas en el opuesto.

Vista esta montaña desde el W y desde la punta Santa Ana al S, su perfil varía notablemente presentándose como el de una silla de montar; pero quien la observa desde el N, ya que es visible desde la vecindad de la Segunda Angostura situada como a 60 millas, aparece como la parte más saliente de la costa continental.

Durante los meses de verano se ven algunas manchas de nieve cerca de la cumbre, pero en invierno se cubren completamente de blanco hasta los dos tercios de su altura.

Cabo San Isidro.- Situado al E de la bahía del Águila y en el punto mismo en que la costa cambia de dirección, circunstancia que lo hace bien visible. Es un promontorio constituido por una colina de 21 metros de elevación, de contornos redondeados y con bastante vegetación, que se halla en el extremo de una cadena de cerros de la que el monte Tarn es el más prominente y notable.

El cabo San Isidro desprende hasta cerca de 2 cables afuera, un bajo rocoso cubierto de sargazos y en cuyo contorno hay una roca que aflora

en bajar. En este punto es donde encalló la nave inglesa "Cordillera", cuyo casco ya ha desaparecido.

Baliza luminosa Cabo San Isidro.- Sobre el cabo San Isidro. Señal costera. Ver características en la Lista de Faros.

Punta Árbol.- Situada al N y unas 2 millas del cabo San Isidro y en la misma costa. Al S y 1,5 millas de esta punta y por el NNW del cabo San Isidro, hay un fondeadero en 16 a 18 metros de agua.

Entre la punta Árbol y la bahía Voces situada más al N y unas 5 millas, la costa es acantilada y profunda, aun a corta distancia de la orilla.

Bahía Voces.- Carta N° 11300. Lat. 53° 40' S; Long. 70° 58' W (aprox.) Se forma al NNE y casi 5 millas de la punta Árbol y al S del puerto San Juan de la Posesión. Esta bahía corresponde a una leve inflexión de la costa en esta parte y donde se vacía el río Segundo.

La bahía Voces ofrece fondeadero en 13 a 16 metros de agua, frente a la desembocadura del río Segundo, pero no tan abrigado como el de aquél. Sólo debe usarse en caso de no haber disponibilidad en el puerto San Juan de la Posesión.

Puerto San Juan de la Posesión.- Carta N° 11431. Lat. 53° 38' S; Long. 70° 56' W (aprox.). Se forma al NNE y unas 2 millas de la bahía Voces y justamente al SW de la punta Santa Ana, y muy poco al interior de una bahía de 1,2 millas de boca —entre la punta Santa Ana y la punta Sedger— por algo más de 1 milla de saco dirigido al NW, a causa de los bancos que forman las arenas que arrastra el río San Juan sobre la costa W y del final del saco, y están avanzando en forma progresiva, los cuales limitan el área útil de fondeo. Al W de la bahía hay algunas casas de una estancia, desde donde se accede al camino hasta Punta Arenas. Asimismo, una cruz blanca que sirve de referencia para ingresar y fondear en el puerto.

Frente a la costa W de la bahía y a 3 cables afuera de la línea de la pleamar, se encuentra la roca España, a 2 metros de profundidad, la cual se demarca al 240° de la punta Santa Ana.

El río San Juan se vacía hacia la parte S del puerto; su desembocadura está obstruida por una barra que en bajamar queda en seco; pero a media marea, dicha barra puede ser salvada por embarcaciones menores y remontar el río hasta 3 a 4 millas; al término de esta distancia los troncos de árboles caídos son tan abundantes que es imposible avanzar más y las riberas y playas están cubiertas de maderos de todas dimensiones arrastrados por las aguas.

El río San Juan recibió este nombre de Sarmiento; y Pecket, oficial del Narborough, que dijo haberlo remontado por espacio de 9 millas, le dio el nombre de Segars; por fin, Byron lo denominó Sedgers haciendo a la vez una encomiástica descripción de los bosques vecinos.

El puerto San Juan de la Posesión es un excelente fondeadero para buques de todos los tamaños y en sus riberas a cada lado del final de la ensenada hay buenos desembarcaderos para botes, excepto cuando soplan los temporales del E.

Recursos.- Como en los demás puertos del Estrecho de Magallanes, en el puerto San Juan de la Posesión la pesca es muy variable, dependiendo no sólo de la marea sino también del viento reinante. Sin embargo, en esta bahía es muy abundante el pejerrey. La caza tampoco escasea, aunque es también contingente; en los pantanos y lagunas se suelen encontrar patos y gansos, y en el bosque zorzales, becasinas y otras aves.

Hay comunicación por teléfono, y buenos caminos hacia Punta Arenas.

Marea y corrientes.- En la costa del puerto San Juan de la Posesión la corriente de flujo fluye en general hacia el S y la de reflujo al N, pero el momento del repunte es muy variable; depende del viento local reinante su producción y duración. Ocurre así con frecuencia que con vientos del S se establece en el canal y a lo largo de la costa, una corriente hacia el N.

La amplitud de la marea es también algo variable; en invierno, con vientos del E y del NE, la marea sube un poco más del límite frecuente e inunda las tierras bajas vecinas a las playas, a la vez que los ríos salen de madre, empujadas sus aguas hacia arriba por la creciente. En verano, el fenómeno de la marea es más regular.

Direcciones y fondeadero.- Para entrar al puerto San Juan de la Posesión viniendo desde el N, rodear la punta Santa Ana a no menos de 9 cables, con el fin de pasar por fuera del bajo Arauco. A los buques mayores les conviene tomar mayor resguardo aún, por haberse sondado 12 metros al SW y 7 cables de la punta mencionada, lo que indica la existencia de un cordón submarino en la prolongación de la punta Santa Ana.

10 Dentro del puerto gobernar rectamente al final de la ensenada, manteniendo enfilada y al 313° la cumbre del monte San Felipe con la boca del riachuelo Brook, que desagua en aquella dirección y que se reconocerá con facilidad por una abertura o separación que se observa entre los árboles de la orilla. Gobernar así hasta que se vea la boca del río San Juan y sin llegar a la línea de enfilación de las puntas de su entrada, largar el ancla en 13 a 16 metros de profundidad, según convenga.

20 Si el monte San Felipe no estuviera visible, emplear entonces como marca de referencia, además de la baliza luminosa de la punta Santa Ana, una cruz blanca situada en la costa W de la bahía, un poco al N de las casas y que constituye una buena señal.

30 El fondeadero más adecuado en 15 metros de agua sobre fondo de arcilla, buen tenedero, está ubicado al centro de la bahía al 232° y 5,3 cables de la baliza luminosa Punta Santa Ana. Si se esperan fuertes vientos, es aconsejable fondear con las dos anclas. En verano, que es la época de los fuertes vientos del SW, el mejor fondeadero está hacia el W del puerto en 16 metros de agua; pero en invierno es más conveniente mantenerse en el centro donde se podrá soportar con mayor seguridad un viento del 1^{er} ó 2^o cuadrantes. Los vientos más fuertes en esta bahía como en general, en todo el Estrecho de Magallanes, son los del NW al SW; algunas veces soplan también bastante duros los del S y ocasionalmente descienden por el valle, situado al S del monte San Felipe, ráfagas de bastante intensidad. A menos que el buque sea de gran tamaño o que haya de permanecer una larga estadía en el puerto, una sola ancla fondeada es suficiente, pudiendo acoderarse con un anclote al SE. El tenedero, siendo muy bueno en todo el puerto, es mejor en el centro; en general se compone de arcilla dura y consistente, cubierta en algunas partes con arena.

Caleta Susana.- Carta N° 11500. Lat. 52° 39' S; Long. 70° 19' W (aprox.). Se forma al ENE y poco más de 2 millas del cerro Cono, al W y 4,5 millas del cabo Gregorio, y sobre la costa N de la Segunda Angostura. Es una pequeña dársena al interior de una restinga arenosa semicircular, ubicada en el límite W del banco de aguas someras que se destaca al W del cabo Gregorio.

Para ingresar a la caleta Susana, las embarcaciones pequeñas cuyo calado lo permita, desde que se encuentren al W y más o menos 1 milla del meridiano del cabo San Simón, deben gobernar hacia la costa N de la Segunda Angostura para pasar al E y 5 cables del bajo Halfway, aproximadamente. Una vez que la nave se encuentra sobre la línea que une el bajo con el cabo Gregorio, gobernar para acercarse a la restinga arenosa semicircular que forma la caleta, la cual se debe contornear a corta distancia hasta ganar la poza.

Cabo Gregorio.- Situado al ENE y 12,4 millas de la punta Gracia y en la misma costa. Es un promontorio formado por una punta arenosa que termina en un pequeño barranco elevado a 7 metros; hacia el N las tierras se elevan un poco hasta una colina, también de arena, ubicada a 1 milla y que se alza 63 metros.

No obstante, el cabo Gregorio es limpio y profundo en sus cercanías, no se le debe rodear a muy corta distancia, pues habría peligro de ser arrastrado insensiblemente sobre los bancos que despiden al SW.

El cabo Gregorio, junto con la punta San Isidro en la costa opuesta, señalan la entrada E de la Segunda Angostura.

SEGUNDA ANGOSTURA - COSTA SUR Desde el cabo San Vicente a la punta San Isidro

Cabo San Vicente. Lat. 52° 47' S; Long. 70° 26' W (aprox.). Situado al NE y 6,4 millas de la isla Marta y configurando el límite W de la península Juan Mazia. Es un promontorio que se alza abruptamente hasta 64 metros y su costa vecina es barrancosa y de contornos muy perfilados; por lo que constituye una magnífica referencia. Su redoso es limpio y profundo hacia el NW, no así hacia el SW y S donde destaca bajos fondos marcados con sargazos hasta casi 2 cables afuera.

Desde el cabo San Vicente hasta la punta San Isidro —situada más al ENE y unas 11,6 millas— la costa es limpia y profunda y la corriente tira con intensidad de 4 a 6 nudos. Próximo al lado S del mismo cabo se producen violentos escarceos cuando soplan vientos del W y NW fuerza 5 a 7 y la corriente está de vaciante o de reflujo; estos escarceos producen una fuerte marejada que dificulta la navegación de las naves pequeñas.

El cabo San Vicente, junto con la punta Gracia en la costa opuesta, señalan la entrada W de la Segunda Angostura.

Baliza luminosa Cabo San Vicente.- Sobre el cabo San Vicente. Señal costera. Ver características en la Lista de Faros.

Promontorio Sweepstakes.- Situado al ENE y 2,7 millas del cabo San Vicente y en la misma costa, el cual se eleva a 62 metros.

Cabo San Simón.- Situado al ENE y 4,4 millas del cabo San Vicente y sobre la misma costa. Es un promontorio que se alza a 55 metros y forma el barranco más elevado de esta costa.

Desde el cabo San Simón hacia el W y hasta las inmediaciones del cabo San Vicente, la costa descende poco a poco; asimismo hacia el E, hasta la punta San Isidro, donde llega casi al nivel del mar. Hacia el SE del cabo San Simón en la isla Tierra del Fuego, se alza el cerro Agudo de 78 metros.

Baliza luminosa Segunda Angostura.- Al ENE y 9,4 millas de la baliza luminosa Cabo San Vicente y en la costa S de la Segunda Angostura. Posee respondedor de radar (Racon). Señal costera. Ver características en la Lista de Faros y en el Radioayudas a la Navegación.

Punta San Isidro.- Situada al ENE y 11,6 millas del cabo San Vicente y al SSE y 5,7 millas del cabo Gregorio en la costa opuesta. Es una punta baja y arenosa. Su lado E destaca hasta casi 5 cables afuera de la orilla, un arrecife sólo digno de atención para las naves que fueran a anclar en el fondeadero que en esa inmediación se encuentra.

La punta San Isidro, junto con el cabo Gregorio en la costa opuesta, señalan la entrada E de la

Segunda Angostura. Asimismo, limita por el W a la bahía Felipe.

BAHÍA GREGORIO

Bahía Gregorio.- Cartas N° 11500 y 11512. Lat 52° 38' S; Long. 70° 08' W. Se forma justamente al E del cabo Gregorio y sobre la misma costa N del Estrecho de Magallanes. Es una gran ensenada que se extiende al NE por unas 9 millas, hasta la punta Valle.

En la parte SW de la bahía Gregorio está el puerto Sara, allí se encuentran las instalaciones del terminal marítimo petrolero, con un terminal multiboyas y un muelle mecanizado para la carga de los productos limpios un poco al N del cabo Gregorio. Más al NE y cercana a la orilla, se encuentra la estancia San Gregorio.

La proximidad de la costa entre cabo Gregorio y puerto Sara es más bien profunda, sin embargo, entre puerto Sara y la punta Valle es somera hasta más de 1,2 millas afuera de la orilla, encontrándose áreas que quedan en seco con la bajamar al NE del puerto Sara.

Fondeadero.- Si fuese necesario fondear a la gira antes de pasar la Primera Angostura, se encuentran buenos fondeaderos hacia el NE y entre 1,5 y 3,5 millas del cabo Gregorio. Para precaverse de los vientos del 4º cuadrante, que soplan muy duros y persistentes en invierno, fondear más cerca de la costa, hasta donde lo permita la seguridad de la nave. Las embarcaciones menores pueden fondear al resguardo del cabo Gregorio para protegerse de los vientos del 3º y 4º cuadrantes. El tipo de fondo es de fango y conchuela.

Puerto Sara.- Carta N° 11500 y 11512. Lat. 52° 38' S; Long. 70° 12' W (aprox.). Se forma al NNE y 1,6 millas del cabo Gregorio y sobre la ribera E del mismo cabo. En este puerto existe un terminal marítimo petrolero donde los buques tanque cargan petróleo crudo y productos limpios producidos por la ENAP.

El puerto Sara está comunicado con Punta Arenas por una carretera y cuenta con enlace telefónico. El terminal de la ENAP posee además un equipo de radio telefonía que usa la frecuencia asignada a los buques tanques. En el puerto existe

una planta eléctrica de la ENAP, que provee de luz durante toda la noche a las instalaciones.

Límites del puerto.- Es el área interior que se forma entre el paralelo 52° 38' 52" S y el meridiano 70° 08' 00" W.

Ex muelle de carga general y especial.- Este muelle, conocido también como muelle Puerto Sara, está destruido y fuera de servicio. Sólo quedan los restos aflorados de lo que fuera un muelle construido de fierro y madera, de 455 metros de largo orientado al SE y que corre casi paralelo a las tuberías de petróleo submarinas del terminal multiboyas.

~~Zona prohibida de fondeo.- Se ha declarado zona prohibida de fondeo a la gira la área comprendida entre el paralelo 52° 38' 30" S y el meridiano 70° 11' 00" W, manteniendo en todo caso clara la enfilación de entrada al 331° sobre cabezo del muelle.~~

Terminales Marítimos en la bahía Gregorio.- Se encuentran en la parte SW de la bahía Gregorio, donde se dejan ver en la costa las instalaciones y estanques de almacenamiento del petróleo crudo y productos limpios producidos por la ENAP. Estos productos son embarcados en los buques tanque a través de un Terminal Petrolero Multiboyas, ubicado frente al antiguo muelle de puerto Sara, o bien mediante un muelle de productos limpios, ubicado más al SW del anterior y por el lado E del cabo Gregorio.

Oleaje.- Con vientos de componente E, se produce un oleaje que genera una marejada con rompiente en la costa y que afecta a los terminales.

Practicaje.- Es obligatorio para las maniobras de amarre y largada de las naves en ambos Terminales Marítimos de la bahía Gregorio.

Zona de espera de Práctico.- Al 070° y 1,4 millas del cabo Gregorio y al interior del área delimitada por los siguientes puntos geográficos:

Lat. 52° 38' 22" S; Long. 70° 11' 17" W.

Lat. 52° 38' 22" S; Long. 70° 09' 30" W.

Lat. 52° 38' 52" S; Long. 70° 09' 30" W.

Lat. 52° 38' 52" S; Long. 70° 11' 17" W.

Cartas: 11000 - 11500 - 11512

Cambio N° 1, enero 2012.

Zona de fondeo a la gira.- En la misma Zona de espera de Práctico. Ubicada al 070° y 1,4 millas de la punta cabo Gregorio.

Terminal Marítimo Multiboyas de bahía Gregorio.- Carta N° 11512. ~~Lat. 52° 38' S, Long. 070° 12' W (aprox.).~~ Ubicado al NNE y 1,6 millas del cabo Gregorio y frente a la ribera E del mismo cabo. Está destinado a los buques tanques que cargan petróleo crudo y productos limpios producidos por la ENAP.

Boyas de amarre.- Cuenta con cuatro boyas de amarre y dos rejeras aptas para el amarre y afianzamiento de los buques tanque en el terminal, fondeadas en 25 a 28 metros de agua, hacia el SE del cabezo del ex-muelle Puerto Sara.

Balizamiento.- Para asistir la maniobra para tomar el Terminal Multiboyas.

Enfilación luminosa de aproximación.- 334°-154°. Con balizas en la costa NW de la bahía. Señaliza la ruta de aproximación al Terminal. Ver características en la Lista de Faros.

Enfilación luminosa de fondeo.- 256°-076°. Con balizas en la costa SW de la bahía. Señaliza la demarcación de fondeo del ancla de estribor. Ver características en la Lista de Faros.

Enfilación luminosa de aproximación.- 332°-152°. Con balizas en la costa NW de la bahía. Señaliza la ruta de aproximación al terminal. Ver características en la Lista de Faros.

Instrucciones de operación Terminal Marítimo Multiboyas Bahía Gregorio.- La Capitanía de Puerto de Punta Delgada promulga y difunde las normas e instrucciones de detalle que rigen la operación del Terminal Marítimo Multiboyas Bahía Gregorio, mediante Resolución. Las que, en síntesis, consideran:

Tamaño de las naves.- La eslora, calado y TRG o DWT máximos permitidos en el terminal son:

Eslora : 250 metros.
Calado : 14,9 metros.
TRG ó DWT : 75.000 T.M.

Condiciones para las maniobras

Amarre y largada.- De día, solamente, y de acuerdo a las condiciones y restricciones dispuestas por la Autoridad Marítima en cada caso. En la estoa y con viento de hasta 10 m/s. (5 m/s si es de componente E).

Medios de apoyo para las maniobras.- Los medios de apoyo requeridos para las maniobras, en cada caso y según las condiciones meteorológicas existentes, están indicados en las instrucciones de operación del Terminal Marítimo Petrolero Bahía Gregorio, promulgadas y difundidas por la Capitanía de Punta Delgada.

Indicaciones generales para el amarre.- Debido a las fuertes corrientes existentes en la bahía Gregorio, tanto de flujo como de reflujo, la maniobra de amarre a las boyas del terminal se puede efectuar cuando comienza la para de la pleamar, con la ayuda de dos remolcadores.

Para amarrar en la bahía Gregorio es aconsejable fondear 1 hora antes de la estoa, en las cercanías de las boyas (400 metros), con el fin de observar el fenómeno de la marea, prestando atención a los boyarines de los flexibles, los que se recuestan en el agua de acuerdo con el sentido de la corriente. La hora de la estoa puede sufrir atrasos o adelantos de acuerdo al viento reinante.

Mejor hora para maniobrar.- Se recomienda tomar las boyas del Terminal Marítimo Petrolero Multiboya Bahía Gregorio durante la estoa de la pleamar y con luz diurna, pues de otra manera se expone a producir daños a las instalaciones, como ser boyarines del flexible o cañerías metálicas, boyarines de señalización o las boyas mismas de amarre.

El tenedero para el ancla de babor en las presentes circunstancias de ubicación del terminal, no presenta dificultades y allí las anclas agarran bien, sin embargo en el punto de fondeo del ancla de estribor el fondo es de piedra y pedregullo y por lo tanto el ancla no agarra bien. A manera de información, se puede agregar que en varias ocasiones, los petroleros tratando de virar el seno del ancla de estribor y con el alambre de la rejera firme

en las bitas de popa, han echado arriba fácilmente esta ancla con 9 paños de cadena.

Terminal Marítimo Muelle de Productos Limpios

Bahía Gregorio.- Carta N° 11512. ~~Lat. 52° 39' S,~~
~~Long. 70° 12' W (aprox.)~~ (Ver croquis y fotografía
en página XI-9-7). Situado al SSW y 1,6 millas del
antiguo muelle de puerto Sara y en la ribera E del
cabo Gregorio. Es un muelle de carga mecanizado
que consiste en tres duques de alba separados
9,5 metros, con paneles de atraque que forman un
cabezo de apoyo —donde se encuentra la estación
de entrega de petróleo— con un frente de atraque
orientado al 013° - 193° de 30 metros de largo y 7
metros de ancho. Este cabezo está unido a tierra por
una pasarela de estructura metálica dirigida al SE, de
175 metros de largo y 2 metros de ancho; solo para
el tránsito peatonal. La pasarela cuenta con dos ca-
ñerías destinadas a la carga y descarga de petróleo
y una cañería de desagüe para residuos industriales
líquidos (riles), adosadas a su costado W. A los
duques de alba se puede acceder solamente por
embarcación. Posee dos postes de amarre ubicados
al N y al S del cabezo y separados 60 metros.


Este muelle reemplazó al de carga general y
especial —antiguo muelle Puerto Sara— y está
destinado a la entrega de productos limpios de la
ENAP, agua potable —para lo cual está habilitado
permanentemente— y transferencia de personal
de a bordo.

En el sector de atraque del terminal hay profun-
didades de 7 metros.

Marea y corrientes.- Se ha experimentado dificul-
tad en determinar el momento exacto de la estoa
en el Muelle de Productos Limpios. Esto sumado
a que su duración es muy breve, hace que toda
la maniobra de atraque o largada del muelle se
realice siempre con algo de corriente.

En las proximidades del muelle la corriente de
flujo corre hacia el S y la de reflujo lo hace hacia
el N, por lo que su efecto nunca es atracante o
desatracante.

Vientos.- El Muelle de Productos Limpios está
bastante protegido de los vientos reinantes del
W y WNW. Sólo los vientos de componente E
afectan el terminal al levantar marejada desde
esa dirección.



Muelle de Productos Limpios Bahía Gregorio

**Instrucciones de operación Muelle de Produc-
tos Limpios Bahía Gregorio.-** La Capitanía de
Puerto de Punta Delgada promulga y difunde las
normas e instrucciones de detalle que rigen la ope-
ración del Terminal Marítimo Muelle de Productos
Limpios Bahía Gregorio, mediante Resolución. Las
que, en síntesis, consideran:

Tamaño de las naves.- La eslora, calados y DWT
máximos permitidos en el terminal son:

Eslora : 120 metros.

Calado : 7 metros.

Naves de eslora superior a 70 me-
tros, el calado a proa no debe supe-
rar los 6 metros.

DWT : 6.500T.M.

Condiciones para la maniobra

Atraque.- De día, solamente, y de acuerdo a las
condiciones y restricciones dispuestas por la Autori-
dad Marítima en cada caso. En la estoa y con viento
de hasta 10 m/s. (5 m/s si es de componente E).



Muelle de Productos Limpios Bahía Gregorio

Largada.- De día o de noche, y de acuerdo a las condiciones y restricciones dispuestas por la Autoridad Marítima en cada caso. En la estoa y con viento de hasta 10 m/s. (5 m/s si es de componente E).

Medios de apoyo para las maniobras.- Los medios de apoyo requeridos para las maniobras, en cada caso y según las condiciones meteorológicas existentes, están indicados en las instrucciones de operación del Terminal Marítimo Petrolero de Bahía Gregorio promulgadas y difundidas por la Capitanía de Punta Delgada.

Direcciones para la maniobra.- Aproximar proa al cabezo central del muelle del terminal. Una vez cerca de los tres duques de alba centrales, el personal de tierra lanza los nivelajes que van ajustados a las espías de 8 pulgadas de mena. Se encapillan a bordo —a proa y popa— las cañas de alambre ajustadas a las espías de 8 pulgadas que se encuentran hechas firme a los duques de alba de proa y popa del terminal. Luego, se pasan las espías del buque y se hacen firme a las bitas de los duques de alba centrales.

La nave queda con proa 013°.

Se ha experimentado la maniobra de atraque con corriente levemente a favor, con buenos resultados ya que ésta orienta la proa del buque.

Estancia San Gregorio.- Se encuentra al ENE y 5,5 millas de puerto Sara y al WSW y 2 millas de la punta Valle, cercano a la orilla de la costa N,

donde se divisan las casas y algunas instalaciones de la estancia.

Direcciones y fondeadero.- Las naves que recalcan a la estancia San Gregorio aproximando del E, deben tener precaución con el banco Tribuna, por lo que no deben sobrepasar al N de la demarcación 272° al cerro Cono —de 41 metros de elevación y donde se encuentra la baliza luminosa—, sino hasta demarcar el cabo Gregorio al 298°. Aquí, como en otras partes, es necesario, tener en consideración la influencia de la corriente y obrar en consecuencia. Al levar y emprender nuevamente la marcha con rumbo al W y con corriente a favor —de flujo—, es conveniente primero dirigirse al centro de la Segunda Angostura, dando un buen resguardo al cabo Gregorio, con el fin de evitar ser arrastrado sobre los bajos que hay al WSW de él.

Punta Valle.- Situada al NE y casi 9 millas del cabo Gregorio y en la misma costa, la cual es una leve proyección de tierra muy baja.

La punta Valle determina el límite E de la bahía Gregorio y el límite W de la bahía Santiago.

Baliza luminosa Punta Valle.- En la punta Valle. Señala la llegada a tierra del poliducto de ENAP que cruza hasta la punta Piedra en la costa S. Señal Especial. Ver características en la Lista de Faros.

Poliducto submarino de ENAP.- Entre punta Piedra en isla Tierra del Fuego y punta Valle en el

continente, se ha instalado un poliducto submarino de 6 pulgadas. Esta prohibido fondear y pescar con redes de arrastre a menos de una milla a ambos lados del poliducto submarino.

Banco Tribuna.- Se encuentra al E y 3,5 millas del cabo Gregorio y frente a la bahía del mismo nombre. Es un banco de arena con una extensión de casi 3 millas en sentido ENE-WSW y un ancho medio de 7,5 cables. Su menor profundidad es 6,7 metros.

Debe dársele debida atención al banco Tribuna, cuando se recalca o zarpa desde los terminales marítimos en la bahía Gregorio.

Banco Tritón.- Se encuentra al ENE y 11 millas del cabo Gregorio, casi a media distancia entre el citado cabo y la punta Barranca situada mucho más al E, y separado unas 5 millas de la costa N en esta parte. Es un bajo fondo de arena con una extensión de casi 2,5 millas en sentido WSW-ENE y un ancho medio de 4 cables. Su menor profundidad de 5,5 metros. Se ha denunciado que este banco se encuentra en extensión hacia el S.

Las corrientes tiran sobre el banco Tritón con gran intensidad y comúnmente se nota un escarceo en su parte menos profunda. La estoa en este banco se produce 3 horas 15 minutos después de la pleamar o bajamar en la bahía Santiago.

La derrota usual en esta parte del Estrecho de Magallanes deja el banco Tritón por el N.

Boya luminosa Banco Tritón.- Fondeada en el borde S del banco Tritón. Señal cardinal sur. Ver características en la Lista de Faros.

Bahía Santiago.- Carta N° 11500. Se forma inmediatamente al E de la punta Valle y hacia el W de la punta Barranca. Es una vasta ensenada de poco más de 11 millas de boca, cuyo final de saco está ocupado por el banco Barranca que se interna hasta casi 1,2 millas. Su profundidad es reducida, encontrándose el veril de los 10 metros a más de 2,5 millas afuera de la orilla.

Por fuera del banco Barranca se encuentra buen fondeadero entre los veriles de 10 y de 20 metros. Con viento del E el mejor fondeadero se encuentra sobre el borde W del banco Barranca, donde los sargazos forman un magnífico reparo o rompeolas

natural, quedando las aguas enteramente tranquilas en el lado de sotavento.

Con vientos del W se debe preferir fondear en la bahía Gregorio.

Aguada.- Se encuentra buena agua dulce en diversos puntos de la costa que corre al NE de la punta Valle y no es difícil embarcarla.

En invierno las aguadas se congelan y su aspecto turbio por la presencia de sedimentos, indica que el agua no es apta para la bebida.

Banco Barranca.- Se desprende de la orilla de la bahía Santiago, comenzando un poco al NE de la punta Valle y se extiende al SW hasta casi 1 milla de la punta Barranca, donde prácticamente se une con el bajo Satélite situado en las inmediaciones de punta Barranca; ocupando casi la totalidad de la bahía Santiago. La profundidad del agua sobre el banco Barranca varía entre 1,7 y 9 metros.

Los bancos Tribuna, Tritón, Barranca y Satélite (este último situado al E del tercero), no obstante se describen separadamente y como si fuesen independientes unos de otros, forman en realidad un cordón continuo de fondos someros que completa el sistema de costa entre el cabo Gregorio y la punta Barranca, y las depresiones de ese cordón en cadena forman los pasos que separan los bancos y puntas unos de otros.

A la vez que la rápida corriente de marea barre la costa de ambas angosturas, parece que otra corriente opuesta la divide a la altura de los bancos citados, obligándola a retroceder e impulsándola dentro de las bahías de cada costa, donde la primera deposita su carga de arena y piedrecillas.

Punta Barranca.- Situada al E y 11,3 millas de la punta Valle y sobre la misma costa del lado N en esta parte del Estrecho de Magallanes. Está formada por barrancos bajos, que facilitan su reconocimiento por ser los únicos que hay en este tramo.

La punta Barranca limita por el E la bahía Santiago y señala también en esta costa el comienzo de la Primera Angostura por el W.

Punta Satélite.- Situada al ENE y 1,3 millas de la punta Barranca y sobre la misma costa. Es

IGA

Rosa, punta (bahía Shoal).....	XI-8-26
Rosa, punta (canal Gabriel).....	XI-6-22
Round, isla.....	XI-1-18
Rowlett, cabo.....	XI-6-19
Rucumilla, punta.....	XI-2-25
Rupert, isla, rocas y baliza luminosa.....	XI-3-27

S

Saavedra, puerto.....	XI-2-7
Salesiano, bajo.....	XI-6-6
Salgado, bajo.....	XI-4-11
San Antonio, puerto.....	XI-5-20
San Carlos, punta y baliza luminosa.....	XI-4-5
San Gregorio, estancia.....	XI-9-7
San Isidro, cabo y baliza luminosa.....	XI-5-17
San Isidro, punta.....	XI-9-3
San Jerónimo, punta.....	XI-3-22
San José, río.....	XI-5-3
San Juan de la Posesión.....	XI-5-17
San Nicolás, bahía.....	XI-5-15
San Pedro y San Pablo, rocas.....	XI-5-21
San Simón, cabo.....	XI-9-3
San Vicente, cabo y baliza luminosa.....	XI-8-46
San Vicente, roca.....	XI-10-5
Santa Ana, islas.....	XI-1-21
Santa Ana, punta y baliza luminosa.....	XI-5-19
Santa Carolina, boya ciega.....	XI-6-22
Santa Casilda, punta.....	XI-1-26
Santa Cruz, angostura (canal Fitz Roy).....	XI-4-22
Santa Cruz, isla y baliza ciega (canal Whiteside).....	XI-6-9
Santa María, punta.....	XI-8-2
Santa Mónica, caleta.....	XI-1-25
Santiago, bahía.....	XI-9-8
Santiago, roca.....	XI-1-11
Sara, puerto.....	XI-9-4
Sara, punta y pilote luminoso.....	XI-8-36
Sargazos, bahía.....	XI-2-10
Sarmiento, banco.....	XI-10-13
Satélite, punta, bajo y baliza luminosa.....	XI-9-8
Schirmer, punta y baliza luminosa.....	XI-6-21

IGA-9

Seal, caleta.....	XI-4-2
Segunda Angostura.....	XI-9-1
Semillero, islotes.....	XI-1-8
Sentry, isla.....	XI-1-17
Señoret, archipiélago (seno Skyring).....	XI-4-41
Serpiente, banco.....	XI-8-40
Shelter, isla (paso Largo).....	XI-3-3
Shipton, caleta.....	XI-5-5
Shoal, bahía (boca occidental Estrecho de Magallanes).....	XI-8-25
Sholl, bahía (boca occidental Estrecho de Magallanes).....	XI-1-6
Sholl, caleta (seno Magdalena).....	XI-5-10
Sierralta, punta.....	XI-8-37
Silva Palma, estuario.....	XI-4-15
Silvestre, punta.....	XI-8-31
Simón, bahía.....	XI-5-4
Skinner, islotes y baliza luminosa.....	XI-3-8
Skyring, seno.....	XI-4-25
Skyring, surgidero.....	XI-1-12
Smyth, canal.....	XI-1-7
Snug, bahía.....	XI-5-4
Solar, paso.....	XI-8-37
Solitaria, punta.....	XI-4-11
Sombrero Apuntado, punta.....	XI-4-2
Soto, islas.....	XI-2-18
Spider, isla.....	XI-3-19
Spoerer, punta.....	XI-2-20
Stanley, caleta, croquis.....	XI-6-13
Staples, estero.....	XI-5-10
Steed, roca.....	XI-2-12
Steinman, punta.....	XI-4-16
Stella, isla.....	XI-3-16
Stewart, bahía.....	XI-3-18
Stokes, caleta.....	XI-5-10
Stokes, punta y baliza luminosa.....	XI-4-23
Stonewall, fondeadero.....	XI-10-8
Straggler, islas.....	XI-1-8
Stubenrauch, punta.....	XI-5-21
Sucio, seno.....	XI-6-20
Sullivan, estuario.....	XI-4-4
Sullen, roca.....	XI-2-12
Sunk, bajo.....	XI-1-17
Sunshine, punta.....	XI-4-13
Sur, estero.....	XI-2-6
Sur, paso (bahía Gente Grande).....	XI-8-41

IGA-10

IGA

Susana, caleta.....	XI-9-3
Sutlej, fondeadero	XI-10-14
Swallow, bahía.....	XI-3-19
Sweepstakes, promontorio	XI-9-3
Swett, canal.....	XI-2-7
Sylvia, canal y caleta.....	XI-2-11 XI-2-12 XI-2-13

T

Tamar, isla, paso y puerto	XI-1-9 XI-1-16 XI-2-9 XI-7-11
Tarn, monte.....	XI-5-17
Taylor, punta	XI-5-6
Tegualda, punta	XI-2-20
Terán, islotes y baliza luminosa.....	XI-4-6
Término, caleta.....	XI-2-22
Tern, punta.....	XI-8-22
Tesn, punta	XI-6-5
Tesner, islote y baliza luminosa.....	XI-6-4
Thomas, bahía.....	XI-1-20
Thorax, cabo.....	XI-8-22
Tilly, bahía.....	XI-3-26
Titus, angostura.....	XI-4-15
Titus, punta y baliza ciega	XI-4-21
Torino, ensenada.....	XI-4-19
Toro, caleta	XI-4-12
Toro, seno.....	XI-4-3
Torres, caleta.....	XI-2-22
Tortuga, roca.....	XI-1-3
Tortuoso, canal (puerto Zenteno).....	XI-8-27
Tortuoso, paso	XI-3-20 XI-7-7
Totó, caleta	XI-6-14
Tree, islotes	XI-4-8
Tres Islas, bahía	XI-4-5
Tres Mogotes, isla	XI-6-12
Tres Pasos, bahía	XI-3-28
Tribuna, banco.....	XI-9-8
Tritón, banco y boya luminosa	XI-9-7 XI-9-8
Trujillo, bahía	XI-1-13
Tucapel, ensenada	XI-2-21
Tuckers, islas.....	XI-6-9
Tuesday, caleta y bahía.....	XI-1-13
Tumba, punta	XI-8-26

Turn, punta (canal Fitz Roy)	XI-4-24
Turn, punta (canal Whiteside)	XI-6-9

U

Underhill, bahía	XI-3-13
Upright, cabo y bahía	XI-1-27
Uriarte, caleta	XI-1-26
Uribe, quebrada y baliza ciega	XI-4-22

V

Valderrama, banco (canal Fitz Roy)	XI-4-22
Valderrama, caleta.....	XI-4-11
Valdés, puerto.....	XI-5-20
Valentín, cabo (isla Dawson).....	XI-5-21 XI-6-3
Valentín, surgidero.....	XI-6-4
Valentina, isla y bahía.....	XI-1-14
Valle, punta y baliza luminosa	XI-9-7
Vestisquero, bahía.....	XI-3-4
Victoria, cabo.....	XI-1-2
Victoria, isla	XI-1-1
Victoria, punta y baliza ciega (bahía Porvenir).....	XI-8-35
Villagrán, islas	XI-2-7
Villena, caleta	XI-3-8
Villiers, punta	XI-4-12
Vince, isla	XI-2-15
Vío, bahía	XI-1-14
Violeta, isla	XI-2-7
Virgen, roca	XI-10-13
Virgenes, cabo, faro, radiofaro y baliza luminosa	XI-10-13
Vives, quebrada y baliza ciega.....	XI-4-24 XI-4-25
Vivian, isla y baliza luminosa.....	XI-4-12
Voces, bahía.....	XI-5-17
Vogel, punta.....	XI-2-21
Volpe, roca.....	XI-1-11

W

Wagner, caleta.....	XI-3-16
Walker, banco	XI-8-21
Wallis, bajo	XI-10-10
Wallis, seno	XI-1-26

1 Nº de orden y Nº internacional	2 Nombre y lugar	3 Posición Latitud S. Longitud W. Carta	4 Característica y color.	5 Altura sobre el nivel medio del mar (metros)	6 Alcance nominal en millas	7 Descripción de la estructura altura y tipo de señal (metros)	8 Datos complementarios de las características luminosas, sectores, señales de niebla, etc.
179 G-1871	Muelle Laguna Verde	33° 06',1 71° 40',7 5112	F. R.		2		Luz eléctrica particular, colocada en el cabezo del muelle.
181 G-1869	Rada Quintay	33° 11',5 71° 42',2 5112	D. R. 10 s	26	4	Torre troncocónica de concreto roja. Señal lateral de es- tribor. Altura = 6 metros.	Luz 0,5 - Eclipse 9,5. Sector de visibilidad: del 025° al 355°. Luz eléctrica C. F.
182 G-1869	RADA QUINTAY Luz de sector	33° 11',5 71° 42',2 5112	D. B. 5 s	25	10	Instalada en la mis- ma torre del faro, debajo de la luz. Señal costera Altura = 6 metros.	Luz 0,4 - Eclipse 4,6. Sector de visibilidad: del 126° al 128°, sobre la roca Fraile. Luz eléctrica C. F.
184 G-1866	RADA EL ALGARROBO Península Pájaros Niños	33° 21',4 71° 41',1 5113	D. R. 10 s	35	11	Torre de fibra de vi- drio roja. Señal late- ral de estribor. Altura = 4 metros.	Luz 0,5 - Eclipse 9,5. Sector de visibilidad: del 163° al 150°. Luz eléctrica C. F.
185 G-1866	Península Pájaros Niños Luz de sector	33° 21',4 71° 41',1 5113	D. B. 5 s	34	8	Instalada en la mis- ma torre de la baliza debajo de la luz. Señal costera Altura = 4 metros.	Luz 0,5 - Eclipse 4,5. Sector de visibilidad: del 150° al 163°, sobre las rocas Los Farallones. Luz eléctrica C. F.
187 G-1864	Poza Cofradía	33° 21',4 71° 40',9 5113	Gr. D. R. (3) 9 s	6	5	Monolito cilindri- co de concreto rojo. Señal lateral de es- tribor. Altura = 2,3 metros.	Luz 0,3 - Eclipse 1,5. Luz 0,3 - Eclipse 1,5. Luz 0,3 - Eclipse 5,1. Sector de visibilidad: del 129° al 309°. Luz eléctrica C. F.
189 G-1863	COFRADÍA NÁUTICA	33° 21',5 71° 40',9 5113	D. B. 8 s	20	14	Mástil de fierro cir- cular negro. Señal especial. Altura = 18,5 metros.	Luz 3,0 - Eclipse 5,0. Luz direccional. Sector de visibilidad: del 186° al 206°. Luz eléctrica C. F.
191 G-1857	SAN ANTONIO PUNTA PANUL Con personal	33° 34',5 71° 37',5 5114	D. B. 10 s Señal de Niebla 2 cada 30 s	89	32	Torre hexagonal de concreto blanca, con franjas horizon- tales rojas. Señal costera. Altura = 9,5 metros.	Luz 0,2 - Eclipse 9,8. Sector de visibilidad: 360°. Señal de Niebla: Sonido 2 - Silencio 8. Sonido 2 - Silencio 18. E.R.T. Característica=CBF-36. Estación pluviométrica. Luz eléctrica.

1 Nº de orden y Nº internacional	2 Nombre y lugar	3 Posición Latitud S. Longitud W. Carta	4 Característica y color.	5 Altura sobre el nivel medio del mar (metros)	6 Alcance nominal en millas	7 Descripción de la estructura altura y tipo de señal (metros)	8 Datos complementarios de las características luminosas, sectores, señales de niebla, etc.
193 G-1859	MUELLE POLICARPO TORO	33° 34',9 71° 37',3 5115	D. B. 12 s	16	19	Torre de fierro blanca, con franja horizontal roja. Señal costera. Altura = 10,3 metros.	Luz 0,4 - Eclipse 11,6. Sector de visibilidad: 360°. Luz eléctrica C. F.
195 G-1858	Molo Sur	33° 35',2 71° 37',4 5115	D. R. 5 s	10,5	8	Estructura cónica de fibra de vidrio roja. Señal lateral de estribor. Altura = 1,5 metros.	Luz 1,0 - Eclipse 4,0. Sector de visibilidad: 360°. Luz eléctrica giratoria C. F.
196 G-1858-5	DIRECCIONAL MOLO SUR	33° 35',2 71° 37',4 5115	D. B. 5 s	12	16	Tubo de fierro cilíndrico con balaustrada, sobre base de concreto rojo. Señal lateral de estribor. Altura = 2,9 metros.	Luz 1,0 - Eclipse 4,0. Sector de visibilidad: del 030° al 151°. Luz eléctrica C. F.
196-A	PUNTA BOTA Nº 1	33° 35',1 71° 37',2 5114	D.R 5 s		2	Boya cilíndrica de fierro roja, con marca de tope cónica.	Luz 1,0 - Eclipse 4,0. Luz eléctrica C. F.
196-B	PUNTA BOTA Nº 2	33° 35',2 71° 37',2 5114	D.R 5 s		2	Boya cilíndrica de fierro roja, con marca de tope cónica.	Luz 1,0 - Eclipse 4,0. Luz eléctrica C. F.
197 G-1860	Espigón de Atraque Extremo NE.	33° 35',1 71° 37',1 5115	F. R.	8	2	Poste de fierro. Altura = 5 metros.	Luz eléctrica. Particular.
199 G-1860-2	Espigón de Atraque Extremo SW.	33° 35',2 71° 37',2 5115	F. R.	6	2	Poste de fierro. Altura = 5 metros.	Luz eléctrica. Particular.
200	POZA GRANDE	33° 35',5 71° 37',1 5115	Gr. D. A. (3+1) 20 s		5	Boya metálica cónica amarilla, con marca de tope y pantalla reflectora de radar. Señal especial.	Luz 0,5 - Eclipse 1,5. Luz 0,5 - Eclipse 1,5. Luz 0,5 - Eclipse 4,5. Luz 0,5 - Eclipse 10,5. Luz eléctrica. Particular.
	I. ROBINSON CRUSOE (Ex Más a Tierra)						
204 G-1855	Punta San Carlos	33° 37',9 78° 49',7 5411	D. B. 12 s	5,5	9	Torre de fibra de vidrio blanca, con franja horizontal roja y aletas distintivas rectangulares. Señal costera. Altura = 3,3 metros.	Luz 1,0 - Eclipse 11,0. Sector de visibilidad: del 180° al 001°. Luz eléctrica C. F.

1 Nº de orden y Nº internacional	2 Nombre y lugar	3 Posición Latitud S. Longitud W. Carta	4 Característica y color.	5 Altura sobre el nivel medio del mar (metros)	6 Alcance nominal en millas	7 Descripción de la estructura altura y tipo de señal (metros)	8 Datos complementarios de las características luminosas, sectores, señales de niebla, etc.
257	ROCA VILLA DE BURDEOS	36° 44',0 73° 09',1 6112	D. V. 5 s	7	3	Boya pilar metálica verde, articulada con balastrada en su parte superior, con marca de tope y pantalla reflectora de radar. Señal lateral de babor. Altura = 7 metros.	Luz 0,4 - Eclipse 4,6. Sector de visibilidad: 360°. Luz eléctrica C. F.
258	EMISARIO ESSBIO	36° 43',6 73° 09',2 6112	Gr.D.A. (3+1) 20 s		2	Boya cónica de plástico rotomoldeado amarilla, con marca de tope y pantalla reflectora de radar. Señal especial.	Luz 0,5 - Eclipse 1,5. Luz 0,5 - Eclipse 1,5. Luz 0,5 - Eclipse 4,5. Luz 0,5 - Eclipse 10,5. Luz eléctrica C. F.
259 G-1795	Muelle CAP	36° 44',1 73° 07',8 6112	D. B. 10 s	7	7	Torre metálica blanca, con franja horizontal roja y aletas distintivas rectangulares. Señal costera. Altura = 3 metros.	Luz 1,0 - Eclipse 9,0. Sector de visibilidad: 360°. Luz eléctrica. Particular.
260 G-1795-75	Malecón de Atrache Terminal San Vicente	36° 43',6 73° 08',1 6112	F. R.	14	2	Estructura metálica triangular roja de 2 metros de lado, montado sobre el techo de la bodega Nº 4. Altura = 2 metros.	Luz direccional a requerimiento. Sector de visibilidad: del 355° al 025°. Luz eléctrica. Particular.
261 G-1764	ISLA SANTA MARÍA	36° 59',1 73° 32',1 6120	D. B. 15 s	73	11	Torre de fibra de vidrio blanca, con franja horizontal roja. Señal costera. Altura = 6 metros.	Luz 1,0 - Eclipse 14,0. Sector de visibilidad: del 006° al 344°. Luz eléctrica giratoria C. F.
263 G-1765	Punta Delicada	37° 02',5 73° 28',6 6120	D. B. 10 s	9	7	Torre de fibra de vidrio blanca, con franja horizontal roja. Señal costera. Altura = 4 metros.	Luz 0,7 - Eclipse 9,3. Sector de visibilidad: del 151° al 045°. Luz eléctrica C. F.
265 G-1784	BAHÍA DE CORONEL PUNTA PUCHOCO	37° 01',7 73° 10',6 6121	D. B. 10 s	19	20	Torre de fibra de vidrio blanca, con franja horizontal roja. Señal costera. Altura = 6 metros.	Luz 1,3 - Eclipse 8,7. Sector de visibilidad: del 262° al 140°. Luz eléctrica C. F.

1 Nº de orden y Nº internacional	2 Nombre y lugar	3 Posición Latitud S. Longitud W. Carta	4 Característica y color.	5 Altura sobre el nivel medio del mar (metros)	6 Alcance nominal en millas	7 Descripción de la estructura altura y tipo de señal (metros)	8 Datos complementarios de las características luminosas, sectores, señales de niebla, etc.
266 G-1782-5	Muelle Puerto Coronel	37° 01',8 73° 09',2 6121	D. B. 5 s	9,5	8	Estructura de fierro blanca, con franjas horizontales rojas. Señal costera. Altura = 9,5 metros.	Luz 0,4 - Eclipse 4,6. Sector de visibilidad: del 320° al 140°. Luz eléctrica. Particular.
	LOTA						
267 G-1768	Punta Lutrín	37° 05',7 73° 10',3 6121	D. B. 5 s	49	8	Torre de fierro blanca, con franja horizontal roja. Señal costera. Altura = 13,5 metros.	Luz 0,4 - Eclipse 4,6. Sector de visibilidad: del 250° al 186°. Luz eléctrica C. F.
269 G-1773	Muelle del Carbón	37° 05',7 73° 10',0 6121	F. R. F. V. F. R.	12 11 9	2 2 2	Poste de madera con luces verticales en el cabezo del muelle.	Luz eléctrica. Particular.
276 G-1762	Punta Lavapié	37° 08',9 73° 35',1 6120	D. B. 12 s	57	8	Torre de fibra de vidrio blanca, con franja horizontal roja. Señal costera. Altura = 4 metros.	Luz 0,5 - Eclipse 11,5. Sector de visibilidad: del 055° al 272°. Luz eléctrica C. F.
	LEBU						
278 G-1758	PUNTA TUCAPEL	37° 35',5 73° 40',1 6131	D. B. 12 s	8	10	Torre de fibra de vidrio blanca, con franja horizontal roja. Señal costera. Altura = 4 metros.	Luz 0,5 - Eclipse 11,5. Sector de visibilidad: del 030° al 305°. Luz eléctrica C. F.
278-1	BOYA ODAS TRIAXYS	37° 35',3 73° 45',3 6000	Gr. D. A. (5) 20 s		1	Boya esférica amarilla con carcasa transparente. Señal especial.	Luz 1,0 - Eclipse 1,0. Luz 1,0 - Eclipse 1,0. Luz 1,0 - Eclipse 1,0. Luz 1,0 - Eclipse 1,0. Luz 1,0 - Eclipse 11,0. Boya oceanográfica perteneciente al Instituto Nacional de Hidráulica, fondeada en 150 metros y con un radio de borneo de 70 metros. Tiempo estimado de fondeo hasta junio de 2013.
279-A G-1769	Río Lebu	37° 35',6 73° 39',9 6131	D. R. 5 s	9	2	Torre esquelética de fierro roja. Señal lateral de estribor. Altura = 4 metros.	Luz 0,4 - Eclipse 4,6. Sector de visibilidad: del 043° al 335°. Luz eléctrica C. F.
279-B G1769-2	Río Lebu	37° 35',7 73° 39',9 6131	D. R. 5 s	6,5	4	Pilar cilíndrico de concreto rojo. Señal lateral de estribor. Altura = 4 metros.	Luz 0,4 - Eclipse 4,6. Sector de visibilidad: del 043° al 335°. Luz eléctrica C. F.
280 G-1756	Punta Morguilla	37° 43',1 73° 39',5 6000	D. B. 10 s	30	8	Torre de fibra de vidrio blanca, con franja horizontal roja. Señal costera. Altura = 4 metros.	Luz 0,5 - Eclipse 9,5. Sector de visibilidad: del 328° al 172°. Luz eléctrica C. F.

1 Nº de orden y N° interna- cional	2 Nombre y lugar	3 Posición Latitud S. Longitud W. Carta	4 Característica y color.	5 Altura sobre el nivel medio del mar (metros)	6 Alcance nominal en millas	7 Descripción de la estructura altura y tipo de señal (metros)	8 Datos complementarios de las características luminosas, sectores, señales de niebla, etc.
93 G-1991	ISLA DE PASCUA Enfilación Hanga Piko Anterior	27° 09',3 109° 26',4 2512	D. V. 3 s	8	4	Poste blanco, con franja horizontal roja. Altura = 6,7 metros.	Luz 0,7 - Eclipse 2,3. Sector de visibilidad: del 025° al 160°. Luz eléctrica C. F. Enfiladas al 109°.
94 G-1991-1	Posterior	Al 109° y a 240 m de la Anterior	D. B. 3 s	40	4	Poste blanco, con franja horizontal roja. Altura = 7,5 metros.	Luz 0,7 - Eclipse 2,3. Sector de visibilidad: del 045° al 140°. Luz eléctrica C. F.
106-1	PUERTO HUASCO Enfilación de aproximación Muelle Puerto Las Losas Anterior A-1	28° 28',2 71° 14',8 3211	F. V.	30	5	Torre esquelética de fierro, en su parte superior un panel rectangular naranja, con franja vertical blanca de 1,5 x 3,0 metros. Altura = 17,5 metros.	Luz eléctrica C. F. Enfiladas al 225°
106-2	Posterior A-2	Al 225° y 150 m de la Anterior A-1	F. V.	36	5	Torre esquelética de fierro, en su parte superior un panel rectangular naranja, con franja vertical blanca de 1,5 x 3,0 metros. Altura = 7,5 metros.	Luz eléctrica C. F. Enfiladas al 208°
106-3	Posterior A-3	Al 208° y 139 m de la Anterior A-1	F. V.	37	5	Torre esquelética de fierro, en su parte superior un panel rectangular naranja, con franja vertical blanca de 1,5 x 3,0 metros. Altura = 10 metros.	Luz eléctrica C. F.

1 Nº de orden y N° interna- cional	2 Nombre y lugar	3 Posición Latitud S. Longitud W. Carta	4 Característica y color.	5 Altura sobre el nivel medio del mar (metros)	6 Alcance nominal en millas	7 Descripción de la estructura altura y tipo de señal (metros)	8 Datos complementarios de las características luminosas, sectores, señales de niebla, etc.
106-4	Enfilación de fondeo Muelle Puerto Las Losas Anterior B-1	28° 28',3 71° 14',4 3211	F. V.	40	3	Torre esquelética de fierro, en su parte superior un panel rectangular blanco de 1,5 x 3,0 metros, con un rombo naranja al centro. Altura = 14 metros.	Luz eléctrica C. F. Enfiladas al 143°
106-5	Posterior B-2	Al 143° y 95 m de la Anterior B-1	F. V.	46	3	Torre esquelética de fierro, en su parte superior un panel rectangular naranja, con franja vertical blanca de 1,5 x 3,0 metros. Altura = 12 metros.	Luz eléctrica C. F.
121 G-1897	BAHÍA HERRADURA DE GUAYACÁN Enfilación A Anterior	29° 58',9 71° 21',0 4111	F. R.	21	3	Poste metálico con un triángulo blanco con franja vertical naranja en su parte superior. Altura = 20 metros.	Luz eléctrica. Particular. Enfilación para entrar a la bahía. Enfiladas al 140°,5.
122 G-1897-1	Posterior	Al 140°,5 y a 165 m de la Anterior	F. R.	30	3	Poste metálico con un triángulo blanco, con franja vertical naranja, inver- tido en su parte superior.	Luz eléctrica. Particular.
123 G-1898	Enfilación B Anterior	29° 58',5 71° 20',8 4111	F. R.	12	3	Panel blanco de tres metros de ancho, con rombo pintado a franjas diagonales rojas y blancas. Altura = 9 metros.	Enfilación del rumbo de aproximación para fon- dear cuando se atraca al muelle mecanizado. Luz eléctrica. Particular. Enfiladas al 112°,5.
124 G-1898-1	Posterior	Al 112°,5 y a 48 m de la Anterior	F. V.	15	3	Panel blanco de tres metros de ancho, con rombo pintado a franjas diagonales rojas y blancas. Altura = 9 metros.	

1 Nº de orden y Nº internacional	2 Nombre y lugar	3 Posición Latitud S. Longitud W. Carta	4 Característica y color.	5 Altura sobre el nivel medio del mar (metros)	6 Alcance nominal en millas	7 Descripción de la estructura altura y tipo de señal (metros)	8 Datos complementarios de las características luminosas, sectores, señales de niebla, etc.
125 G-1898-3	Enfilación C Anterior	29° 58',2 71° 21',2 4111	F. V.	14	3	Panel rectangular de 3,0 x 1,5 metros, color rojo, con fran- ja vertical blanca, instalado sobre estructura metálica. Altura = 10 metros.	Enfilación para fondear en el terminal petrolero COPEC. Luz eléctrica. Particular.
126 G-1898-31	Posterior	Al 112° y a 672 m de la Anterior	F. V.	17	3	Poste metálico con panel rectangular de 3,0 x 1,5 metros, color rojo, con fran- ja vertical blanca. Altura = 13 metros.	Enfiladas al 112°.
127 G-1898-5	Enfilación D Anterior Nº D-1	29° 57',9 71° 21',2 4111	F. R.	13	3	Panel blanco de tres metros de ancho, con rombo pintado a franjas diagonales rojas y blancas. Altura = 9 metros.	Enfilación que indica el punto de fondeo para atracar al muelle mecanizado. Luz eléctrica. Particular.
128 G-1898-49	Posterior Nº D-2	Al 037° y a 120 m de la Anterior	F. V.	20	3	Panel blanco de tres metros de ancho, con rombo pintado a franjas diagonales rojas y blancas. Altura = 9 metros.	Enfiladas al 037°.
129 G-1898-51	Posterior Nº D-3	Al 029° y a 120 m de la Anterior	F. V.	20	3	Panel blanco de tres metros de ancho, con rombo pintado a franjas diagonales rojas y blancas. Altura = 9 metros.	Enfilada al 029° con la baliza Anterior Nº D-1, que indica el punto de fondeo para naves de 250 metros de eslora. Luz eléctrica. Particular.
130 G-1898-7	Enfilación E Anterior	29° 57',9 71° 21',5 4111	F. R.	33	3	Poste que soporta un rombo pintado a franjas diagonales rojas y blancas. Altura = 5 metros.	Enfilación que indica el punto de fondeo del terminal petrolero COPEC. Luz eléctrica. Particular.
131 G-1898-71	Posterior	Al 031° y a 158 m de la Anterior	F. V.	74	3	Poste que soporta un rombo pintado a franjas diagonales rojas y blancas. Altura = 5 metros.	Enfiladas al 031°.

Nº ORDEN		Nº ORDEN	
Posterior (D)	933-2A	Herradura, Punta. Faro.....	120
Anterior (E)	933-2B	Higuerilla, Club de Yates. Faro.....	161
Posterior (F)	933-2C	Holanda, Ventisquero. Baliza luminosa	1033
Gregg, Bahía. Baliza luminosa	779	Holland, Cabo. Baliza luminosa	885
Grey, Cabo. Baliza luminosa	800	Hornilla, Caleta. Baliza luminosa	133
Greze, Rocas. Baliza luminosa	978-1A	Hoskyn, Bajo. Boya pilar ciega.....	2073
Gruera, Punta. Faro	25	Hotuiti, Hanga. Baliza luminosa	98
Grunden, Rocas. Baliza luminosa	1182	Howe. Bajo. Boya ciega	2061-A
Guacolda, Bajo. Boya pilar ciega	2070	Hozven, Islote. Baliza luminosa	803
Guacolda, Península. Faro	106	Hualpén, Punta. Faro	255
Guadal, Puerto. Baliza luminosa	654	Huequi, Estero. Baliza luminosa	504
Guafo, Isla. Faro	553	Huasco, Puerto. Baliza aprox. Puerto Las Losas:	
Gualaihué, Punta. Baliza luminosa	501	Anterior A-1	106-1
Guanaco, Puerto. Baliza luminosa	656	Posterior A-2	106-2
Guapilinao, Península. Baliza luminosa	440	Posterior A-3	106-3
Guarello, Isla. Baliza luminosa y enfilaciones:		Enfilación de fondeo:	
Basculán, Islote. Baliza luminosa.....	746	Anterior B-1	106-4
Primera enfilación. Baliza anterior.....	748	Posterior B-2	106-5
Primera enfilación. Baliza posterior.....	749	Huasco Sur, Punta. Baliza luminosa	107
Segunda enfilación. Baliza anterior.....	750	Huelmo, Bajo. Baliza luminosa	396
Segunda enfilación. Baliza posterior.....	751	Huillard, Estero. Baliza luminosa	537
Guard, Isla. Baliza luminosa	759	Hurón, Punta. Baliza luminosa	500
Guayacán, Bahía. Balizas de enfilación luminosas:		I	
Enfilación A	121	Imeleu, Isla. Baliza luminosa	477
Enfilación B	123	Inchemó, Isla. Faro	636
Enfilación C	125	Inglés, Banco. Boya luminosa	366
Enfilación D	127 128	Inocentes, Isla. Baliza luminosa	753
Enfilación E	130	Iquique, Puerto. Faro, boya y balizas luminosas:	
Guesalaga, Islote. Baliza luminosa	1184	Esmeralda. Boya luminosa	16
Guía, Islote. Baliza luminosa (Canal Oeste)	742	Extremo Molo de Abrigo. Faro.....	18
Guía, islotes. Baliza luminosa		Esp. atraque NE y NW. Baliza luminosa	19A
(Paso del Indio)	708	Acceso Muelle de Pasajeros.	
Gusano, Punta. Baliza luminosa	1067	Enfilación luminosa.....	22 23
H		Península Serrano. Faro	24
Hammond, Arrecife. Boya luminosa.....	706	Iquique, Surgidero. Baliza luminosa	1180
Hanga Hotuiti. Baliza luminosa	98	Isabel, Isla. Balizas luminosas de enfilación y Faro....	913 914
Hanga La Perouse. Baliza luminosa	96	Isabel, Isla. Baliza luminosa	916
Hanga Oúa. Faro	91	Isquiliac, Isla. Faro	616
Hanga Roa Otai. Baliza luminosa	89	Iturrieta. Baliza luminosa	1052
Hanga Piko. Enfilación. Balizas luminosas	93 94	J	
Hann, Cabo. Baliza luminosa	1040	Jaime, Isla. Baliza luminosa	799
Harris, Muelle. Bahía. Baliza luminosa	971	Johansen, Bajo. Boya ciega	2018
Harris, Muelle. Vértice Este. Bahía.		Julepe, Punta. Baliza luminosa	658
Baliza luminosa	973	K	
Hayman, Punta. Baliza luminosa	716	Knick, The. Paso. Boya luminosa.....	675-30
Henderson, Punta. Boya luminosa	809	King, Isla. Baliza luminosa.....	987
Hernando, Isla. Baliza luminosa	732		
Herradura, Banco. Boya luminosa	1065		

Nº ORDEN		Nº ORDEN	
Kirke Sur, Punta. Baliza luminosa	800-A	Llanquihue, Lago. Balizas luminosas:	
Koffert, Islote. Baliza luminosa	675-18	El Mirador	421
L		Puerto Varas	421-1
La Arena, Caleta. Baliza luminosa	400	Club Náutico Reloncaví	421-2
Laberinto Central, Islotes. Baliza luminosa	1009	Frutillar	421-3
Laberinto Occidental, Islotes. Baliza luminosa	1007	Cofradía Náutica Frutillar	421-4
Labouchere, Roca. Boya ciega	2068	Puerto Octay	421-5
La Concordia. Baliza luminosa (Perú)	1	Islote Los Bajos	421-6
Lagos, Punta. Baliza luminosa	675-16	Lobería, Morro. Baliza luminosa	212
Laguna Verde, Muelle. Baliza luminosa	179	Lobos, Morro. Baliza luminosa	444
Laitec, Isla. Faro	545	Lobos, Punta. Baliza luminosa	103-1
La Pasada. Rampa	359-4	Locos, Islote. Faro	563
Lapataia. Baliza luminosa	1037	Lolcura. Baliza luminosa	359-3A
La Puntilla. Bajo, Boya ciega	2001-B	London, Isla. Baliza luminosa	993
La Puntilla, Punta. Baliza luminosa	288	Lookout, Bajo. Boya pilar luminosa	697
Lara, Bajo. Boya ciega	2087	Los Mogotes, Islotes. Baliza luminosa	640
Largo, Paso. Baliza luminosa	858-A	Los Molles, Península. Faro	145
Las Chacrilas Sur. Bajo, Boya ciega	2001-A	Los Vilos, Puerto. Boya y balizas luminosas:	
Las Tacas Norte. Baliza luminosa	132	Islote Penitente. Baliza luminosa	140
Las Tacas Sur. Baliza luminosa	132-A	Islas Blancas. Baliza luminosa	140-A
Laura, Punta. Baliza luminosa	679-2	Terminal Marítimo Punta Chungo.	
Lautaro, Isla. Baliza luminosa		Balizas luminosas:	
(Estrecho De Gerlache)	1188	- Enfilación de fondeo Anterior P-3	140-A1
Lautaro, Islote. Baliza luminosa		- Enfilación de fondeo Posterior P-4	140-A2
(Canal Smyth)	839	- Enfilación de fondeo Posterior P-5	140-A3
Lavapié, Punta. Baliza luminosa	276	- Enfilación de aproximación Anterior P-1	140-A4
Lawrence, Rocas. Baliza luminosa	1058	- Enfilación de aproximación Posterior P-2	140-A5
Lebu, Río. Balizas luminosas	279-A	Bajo Chacabuco. Boya luminosa	140-B
Le Maire. Baliza luminosa	1160	Puerto Los Vilos. Baliza luminosa	141
Lengua de Vaca, Punta. Faro	137	Isla Huevos. Baliza luminosa	143
Lenqui, Punta. Baliza luminosa	369	Lota, Bahía. Faro y balizas luminosas:	
Lepihué, Punta. Baliza luminosa	359-6	Lutrín, Punta. Baliza luminosa	267
Levicán, Punta. Baliza luminosa	660	Muelle del Carbón. Baliza luminosa	269
Liberta, Bahía. Baliza luminosa	696	Primera Enfilación luminosa de fondeo	271
Libertad. Baliza luminosa	1200	Segunda Enfilación luminosa de fondeo	273
Lilecura, Piedra. Baliza luminosa	450	Lotten, Islote. Baliza luminosa	675-22
Limarí, Río. Baliza luminosa	137-1	Lucía, Isla. Baliza luminosa	633-A
Linlinao, Isla. Baliza luminosa	487	Lucía, Isla. Baliza luminosa	771
Lirquén, Puerto. Balizas luminosas:		M	
Muelle Lirquén Nº 1	251	Mackinlay, Punta. Baliza luminosa	1090
Enf. de aprox. del N sitios Nº 1 y 3	251-A	Magallanes, Bajo. Boya pilar luminosa	633 - A1
Enf. de aprox. del N sitios Nº 1 y 2	251-C	Magallanes. Faro	1132
Enf. de aprox. del W sitios Nº 1 y 3	251-E	Magdalena, Isla. Faro	907
Enf. de fondeo del W sitio Nº	251-G	Magdalena, Bajo. Boya luminosa	966
Enf. de aprox. sitios Nº 2 y 4	251-I	Maipo, Islote. Baliza luminosa	626
Muelle Lirquén Nº 2	252	Maihue, Lago. Balizas luminosas:	
Enf. de aprox. sitio Nº 5	252-A	Maqueo, Puerto. Baliza luminosa	353
Enf. de aprox. sitio Nº 6	252-C	Rupumeica. Baliza luminosa	353-A
Enfilación de fondeo sitios Nº 5 y 6	252-E		

SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE

AGENCIAS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE CARTAS Y PUBLICACIONES NÁUTICAS

IQUIQUE:

SERGIO SWETT SOTO
Avda. Patricio Lynch 548 Of. 43
Fono-fax: (56) 57 - 473091
Celular: 09-5433196
Correo electrónico:
tresislas@entelchile.net

ISLA DE PASCUA:

GOBERNACIÓN MARÍTIMA
HANGA ROA
Calle Apina Nui s/n
Fono-fax: (56) 32 - 2100222
Correo electrónico:
cbyradio@directemar.cl

VALPARAÍSO:

SERVICIO HIDROGRÁFICO Y
OCEANOGRÁFICO DE LA
ARMADA DE CHILE
Avda. Errázuriz 254
Playa Ancha
Casilla 324
Fono: (56) 32 - 2266707
Fax: (56) 32 - 2266527
Correo electrónico:
correopublicaciones@shoa.cl

PUNTA ARENAS:

ULTRAMAR AGENCIA
MARÍTIMA LTDA.
Calle Independencia N° 865
Casilla: 44 - D
Fonos: (56) 61 - 204800 - 204821
Fax: (56) 61 - 226664
Correo electrónico:
mmatus@ultramar.cl

PUERTO WILLIAMS:

DISTRITO NAVAL BEAGLE
Departamento de Operaciones
Calle Miramar s/n
Fono: (56) 61 - 621273
Fax: (56) 61 - 621160
Celular: 09 - 9152171
Correo electrónico:
disnabe@armada.cl

TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO:

GOBERNACIÓN MARÍTIMA
ANTÁRTICA CHILENA:
Capitanía de Puerto Bahía Fildes
Capitanía de Puerto Bahía Paraíso
Capitanía de Puerto Soberanía

URUGUAY:

CAPTAIN STEPHAN NEDELICHEV
MARINE TECHNICAL SERVICES
J. C. GÓMEZ 1445 / Of. 601
11100 MONTEVIDEO
Fono: (598) 2 - 9163386
Fax: (598) 2 - 9156802
Correo electrónico:
sales@admiraltycharts.com.uy

ARGENTINA:

CAPTAIN STEPHAN NEDELICHEV
MARINE TECHNICAL SERVICES
VIAMONTE N° 726 1° B
1053 BUENOS AIRES
Fono: 5411 - 4326 - 2715
Fax: 5411 - 4322 - 0451
Correo electrónico:
sales@admiraltycharts.com.uy

CONTRIBUYA A LA SEGURIDAD DE LAS NAVES
ADQUIERA SUS CARTAS Y PUBLICACIONES
NÁUTICAS SOLO EN AGENCIAS AUTORIZADAS

NOTA: Las cartas náuticas que entregan las agencias de venta, están corregidas hasta la fecha indicada en el timbre correspondiente, debiendo el usuario actualizarlas en base a los Boletines de Noticias a los Navegantes emitidos con posterioridad a la fecha consignada en el timbre, los cuales son entregados en forma gratuita por las agencias al momento de la compra de la carta. Además, dichos Boletines se pueden descargar en forma gratuita en el sitio web: www.shoa.mil.cl. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, mantiene su cartografía permanentemente actualizada, por lo que se recomienda su empleo en naves nacionales y extranjeras cuando se navegue en aguas jurisdiccionales chilenas.